
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramach zadania: "Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie"

ADRES INWESTYCJI: ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew

NAZWA INWESTORA: GMINA MIEJSKA TCZEW

ADRES INWESTORA: Pl. J.Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: sanitarna- instalacja wentylacji

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dominik Kroc

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Instalacja c.o. - roboty montażowe			
1 d.1	KNNR 4 0402-02	Rura stalowa 22x1,5	m		
		276	m	276,00	
				RAZEM	276,00
2 d.1	KNNR 4 0402-03	Rura stalowa 28x1,5	m		
		29	m	29,00	
				RAZEM	29,00
3 d.1	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.1 + poz.2	m	305,00	
				RAZEM	305,00
5 d.1	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji c.o. z rur stalowych	m		
		poz.1 + poz.2	m	305,00	
				RAZEM	305,00
6 d.1	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		22	urz.	22,00	
				RAZEM	22,00
7 d.1	KNNR 4 0412-01	głowice termostaticzne do grzejników	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
8 d.1	KNNR 4 0427-01	zestaw zaworowy przyłączeniowo-odcinający do grzejników	kpl.		
		22	kpl.	22,00	
				RAZEM	22,00
9 d.1	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2		Instalacja c.o. - grzejniki			
10 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=400mm, głęb=60mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=1200mm, głęb=60mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=1400mm, głęb=60mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=1600mm, głęb=60mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
14 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=1600mm, głęb=70mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=1800mm, głęb=60mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.2	KNNR 4 0418-03	grzejnik płytowy H=600mm, L=1800mm, głęb=70mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.2	KNNR 4 0425-01	grzejnik łazienkowy H=710mm, L=400mm, głęb=100mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
18 d.2	KNNR 4 0425-01	grzejnik łazienkowy H=710mm, L=500mm, głęb=100mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNNR 4 0425-01	grzejnik łazienkowy H=710mm, L=600mm, głęb=100mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Instalacja c.o. - roboty izolacyjne			
20 d.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów stalowych śr. 20mm	m		
		poz.1	m	276,00	
				RAZEM	276,00
21 d.3	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów stalowych śr. 25mm	m		
		poz.2	m	29,00	
				RAZEM	29,00
4		Roboty towarzyszące instalacji c.o.			
22 d.4	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
23 d.4	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
24 d.4	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25 d.4	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26 d.4	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd w ścianach	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
27 d.4	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd w ścianach	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00