




UWAGI:


1. Załamania rury osłonowej na kable nie mogą przekraczać 30 stopni, a ich suma nie może być większa niż 180 stopni.
2. Rura osłonowa na kable powinna iść ze spadkiem min. 2% w kierunku pompowni
3. Odsunięcie szafki pow. 30 m od środka pompowni wymaga dodatkowego przedłużenia przewodów



15. Górny uchwyt prowadnicy	2	stal nierdzewna 1.4301
14. Prowadnica rurowa	2	stal nierdzewna 1.4301
13. Dennica dwuscienna odporna na wodę gruntową	1	PE
12. Szafka sterownicza do montażu w suchym pomieszczeniu, 400V	1	---
11. -	-	---
10. Komin	1	PE
9. Bosy koniec rury PE75	1	PE
8. Uszczelka przejścia na przewody i wentylację Ø110	2	EPDM
7. Sonda hydrostatyczna z 35 m kablem	1	---
6. Nasada teleskopowa z włazem Ø600, B125	1	PP / żeliwo
5. Łańcuch Ø 4mm o udźwigu 210 kg	2	stal nierdzewna 1.4301
4. Zawór odcinający kulowy DN65	2	żeliwo
3. Zawór zwrotny kulowy DN65	2	żeliwo
2. Pion tłoczny DN65	2	stal nierdzewna 1.4301/PVCU
1. Pompa zatapialna do ścieków z 35 m kablem, 400V	2	stal nierdzewna / żeliwo
Lp. Nazwa wyrobu	Ilość	Materiał

UWAGA:

- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
				
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33				
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA TCZEW, Pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,	Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. R. MARCINIAK	Specjalność: sanitarna
NAZWA ZADANIA:	Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramach zadania: Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu	Opracowanie:	mgr inż. D. Kroc	Nr uprawnień: MAZ/0425/PWBS/15
ADRES:	Kategoria obiektu budowlanego: IX działka nr ewid.: 349/2, 344/8 jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M obręb ewidencyjny: 0006	Sprawdzający:	mgr inż. M. ANUSZCZYK	tel. +48 503 396 490
Miasto TCZEW ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew,		SANITARNY		FAZA: PT
BRANŻA:		SKALA:	DATA:	NR RYS.
SANITARNY		(-)	XII 2020	S5