


UWAGI:

- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie łączonych poprzez zaprasowywanie.
- Wszystkie grzejniki z zasilaniem bocznym wyposażać w:
 - na zasilaniu w zawór termostatyczny
 - na powrocie w zawór odcinający
 - korek odpowietrzający.
- Podejścia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu krytym, od ściany.
- Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnicy rur.
- Przejścia instalacji przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej nie niższa niż ei 60 lub rei 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród.

LEGENDA

- CENTRALNE OGRZEWANIE - ZASILANIE
- CENTRALNE OGRZEWANIE - POWRÓT
- ETYKIETA GRZEJNIKA ZAWIERA:
-MOC[W]
-DŁUGOŚĆ[mm]:400
-WYSOKOŚĆ[mm]: 710
-GŁĘBOKOŚĆ[mm]: 100
- ETYKIETA POMIESZCZENIA:
0.00 - NUMER POMIESZCZENIA
0W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
24° - TEMPERATURA OBLICZENIOWA W OKRESIE ZIMOWYM [°C]
- OZNACZENIE PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA



UWAGA:
- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego
MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



GMINA MIEJSKA TCZEW, Pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.		Imię i nazwisko: mgr inż. R. MARCINIAK		Specjalność: sanitarna		Nr uprawnień: MAZ/0425/PWBS/15		Podpis:			
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie <i>w ramach zadania:</i> Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu		Opracowanie: mgr inż. D. Kroc		tel. +48 503 396 490							
		Sprawdzający: mgr inż. M. ANUSZCZYK		sanitarna		LOD/3779/PWBS/19					
		Kategoria obiektu budowlanego: IX									
działka nr ewid.:349/2, 344/8 jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M obręb ewidencyjny: 0006										NR RYS. S14	
Miasto TCZEW ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew.											
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.				BRANŻA: SANITARNA		FAZA: PT		SKALA: 1:100		DATA: XII 2020	