



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
skala 1: 50



5cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
7cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm
15cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5–5,0 MPa
10cm	warstwa odsączająca z pospółki


10cm	kostka betonowa kolor szary parking / czerwona zjazdy
4cm	podsyпка cementowo – piaskowa (1:4)
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5–5,0 MPa
10cm	warstwa odsączająca z pospółki

8cm	kostka betonowa kolor grafitowy
4cm	podsyпка cementowo – piaskowa (1:4)
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10cm	warstwa odsączająca z pospółki





Szczegół posadowienia
krawężnika betonowego 20x30cm


Skala 1: 20



Szczegół posadowienia
opornika betonowego 20x30cm

Skala 1: 20



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krańcowa 7 tel. 6824054, 601 612 112			
INWESTOR: GMINA KODRĄB 97-512 KODRĄB ul. NIEPODLEGŁOŚCI 7			
ZADANIE: PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ DO UL. KRÓTKIEJ W KODRĘBIE, DO NA DZIAŁE NR EWID. 944/2 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 945/2 OBREB 0008 KODRĄB, GMINA KODRĄB UL. KRÓTKA W M. KODRĄB			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE REMONT WŁĄCZENIA DO DROGI POWIATOWEJ PRZEKROJE			
PROJEKTANT: ZDZISŁAW BARAŃSKI	NR UPRAWNIEN 14/01/WŁ.	PODPIS	RYSUNEK NR 2