

ELEMENTY KOMINA WENTYLACYJNEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA POM. KOTŁOWNI

Nr	Opis elementu	Ilość
1	ODSKRAPLACZ INVEST Ø160/200	1 szt.
2	RURA DWW INVEST Ø160/200 L=250	1 szt.
3	WYCZYSTKA OKRĄGŁA INVEST Ø160/200	1 szt.
4	TRÓJNIK DWW INVEST 93° Ø160/200	1 szt.
5	RURA DWW INVEST Ø160/200 L=1000	16 szt.
6	OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA DO 40CM NA RURĘ Ø160/200	16 szt.
7	OBEJMA WZMACNIAJĄCA/SZEROKA NA RURĘ Ø160/200	3 szt.
8	RURA DWW INVEST Ø160/200 L=500	1 szt.
9	OBEJMA DO ODCIĄGÓW NA RURĘ Ø160/200 POD LINKI STALOWE	1 szt.
10	USTNIK POD PARASOL INVEST Ø160/200	1 szt.
11	ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA NA RURĘ Ø160/200	1 szt.
12	RURA DYSTANSOWA DWW INVEST Ø160/200 L=1000	1 szt.
13	ZAKOŃCZENIE RUROWE Ø160/200 NA Ø160	1 szt.
14	KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA PVC Ø160 W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI	1 szt.

ELEMENTY KOMINA SPALINOWEGO ZEWNĘTRZNEGO DLA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Nr	Opis elementu	Ilość
1	ODSKRAPLACZ DWWK INVEST Ø150/200	1 szt.
2	RURA DWWK INVEST Ø150/200 L=250	1 szt.
3	WYCZYSTKA OKRĄGŁA DWWK INVEST Ø150/200	1 szt.
4	TRÓJNIK DWWK INVEST 93° Ø150/200	1 szt.
5	RURA INVEST DWWK Ø150/200 L=1000	17 szt.
6	OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA DO 40CM NA RURĘ Ø150/200	17 szt.
7	OBEJMA WZMACNIAJĄCA/SZEROKA NA RURĘ Ø150/200	4 szt.
8	RURA INVEST DWWK Ø150/200 L=500	1 szt.
9	OBEJMA DO ODCIĄGÓW NA RURĘ Ø150/200 POD LINKI STALOWE	1 szt.
10	USTNIK POD PARASOL INVEST Ø150/200	1 szt.
11	ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA NA RURĘ Ø150/200	1 szt.
12	RURA DYSTANSOWA DWWK INVEST Ø150/200 L=1000	1 szt.
13	ZAKOŃCZENIE REDUKCYJNE Z RURY Ø150/200 NA Ø150	1 szt.
14	KASKADA DLA DWÓCH KOTŁÓW 2x AMC55 De Dietrich BEZ AUTOMATYKI ZABEZPIECZAJĄCEJ Ø150 Z WYJŚCIAMI Ø110	1 kpl.

KOMINY SPALINOWY I WENTYLACYJNY DLA KOTŁOWNI PRZY UL. OGRODOWA 2-2B