
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga Matlinga etap 2

ADRES INWESTYCJI: Jabłonka- droga Matlinga

NAZWA INWESTORA: Gmina Jabłonka

ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 1

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Damian Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA: 02.10.2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Jabłonka			
1.1		Droga Matlinga			
1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna - wyznaczenie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.1		250	m3	250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.1.1		4 * 300	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.1.1		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
d.1.1		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
6	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
d.1.1		1200	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000