

Przebudowa ulicy Aroniowej w m. Kępa (dokończenie)

KOSZTORY OFERTOWY

KANALIZACJA DESZCZOWA

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	ilość	J.m.	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	0,297	km		
II		ROBOTY ZIEMNE				
2	D.03.02.01	Wykonanie wykopów pod kanały i studnie, (30% ręcznie) z wywozem urobku na plac składowy i utylizacją nadmiaru gruntu.	950,00	m3		
3	D.03.02.01	Szalowanie ścian wykopów pod kanały	1 300,00	m2		
4	D.03.02.01	Wywóz nadmiaru gruntu na odkład	205,00	m3		
5	D.03.02.01	Podłoża pod rurociągi, gr. 20cm, grunt piaszczysty z dokopu	82,00	m3		
6	D.03.02.01	Obsypka rurociągów do 30cm nad rurę, grunt piaszczysty z dokopu	123,00	m3		
7	D.03.02.01	Zasypanie wykopów do poziomu terenu góry robót ziemnych	745,00	m3		
8	D.03.02.01	Odwodnienie wykopów	30,00	dni		
III		RUROCIĄGI				
9	D.03.02.01	Kolektory z rur PVC SN8 o średnicy 300mm	120,61	m		
10	D.03.02.01	Kolektory z rur PVC SN8 o średnicy 400mm	177,10	m		
IV		STUDNIE				
11	D.03.02.01	Wykonanie studni z kręgów betonowych o średnicy 1000mm na fundamencie z C8/10 o gr. 20cm zwieńczonych włazem żeliwnym D400 wraz z osadnikiem; o wysokości 2,7m	1,00	szt.		
12	D.03.02.01	Wykonanie studni z PP o średnicy 600mm z kietą na fundamencie z kruszywa lub betonu o gr. 20cm zwieńczonych wpustem żeliwnym D400 o wysokości 1,8 - 2,7m	10,00	szt.		
13	D.03.02.01	Regulacje włazów i krutek studni kd i ks	11,00	szt.		
V		INNE UZBROJENIA				
14	D.03.02.01	Przekraczanie kolizji (woda, ks, enn, gaz) (przyjęto orientacyjnie po analizie mapy zasadniczej)	8,00	kpl		
15	D.03.02.01	Podwieszenie istniejących uzbrojeń	8,00	kpl		
				RAZEM NETTO		