

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ
1:40



KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20x22x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4-5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

10 cm	KOSTKA BETONOWA SZARA, BEHATON
3 cm	PODSYPKA PIASKOWO – CEMENTOWA 4:1
10 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 0/11,5MM
20 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 0/31,5MM
20 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 0/63,0MM
	WARSTWA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA- GEOWŁÓKNINA
10 cm	PIASEK

BIURO ARCHITEKTONICZNE "DETAL" SPÓŁKA Z O.O.
40–870 Katowice, Al. Bolesława Krzywoustego 4/1
NIP: 634-013-78-53 REGON: 273 607 696
e-mail: kontakt@biurodetal.pl

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

NAZWA I LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:
Przebudowa fragmentu terenu zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o. w Gliwicach w aspekcie jej dostosowania do obsługi pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym i hybrydowym
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150
działki nr ewid.: 689, 692 ,690, 691, 692, obręb ewid. 0025 Kolej

TYTUŁ RYSUNKU:
SZCZEGÓŁ ZJAZDU

PROJEKTANT:	mgr inż. Krystyna Kania upr. nr SLK/2141/POOD/08 specjalność: drogowa bez ograniczeń	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Michał Namysłowski upr. nr SLK/7052/PWBD/16, SLK/BD/9824/17 specjalność: drogowa bez ograniczeń	PODPIS:

FAZA:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PBW	DROGOWA	25.06.2019	1:200	D.04.1