

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wykonanie utwardzenia kostką betonową terenu przy Domu Sportu w Kawęczynie</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm	m2	500,00
1.2	KNNR 6/101/1 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10 cm (materiał do ponownego wbudowania)	m2	120,00
2	Element	<b>Obrzeża betonowe 30x8</b>		
2.1	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową na ławie betonowej	m	70,00
3	Element	<b>Podbudowa</b>		
3.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	620,00
4	Element	<b>Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm</b>		
4.1	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	620,00
5	Element	<b>Prace wykończeniowe</b>		
5.1	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31*0,25*2	15,500	
		RAZEM:	15,500	m2 15,50