

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie terenu i zagospodarowanie przy Domu Ludowym w Będziemyślu		
1	Element	Utwardzenie przy Domu Ludowym		
1.1	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10 cm	m	53
1.2	AT 3/301/4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca gr.8 cm, przy wydajności rozkładarki 500 t/dzień		
	Wyliczenie ilości robót:			
		53*0,15	7,950000	
		RAZEM:	7,950000	m2
1.3	KNNR 6/806/3	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki kamienne 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4
1.4	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x10 cm, grunt kategorii III-IV, pogłębienie pod krawężnik po korytowaniu	m	64
1.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60*0,3*0,3	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m3
1.6	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52,85+2,2+4,8+4	63,850000	
		RAZEM:	63,850000	m
1.7	KNNR 6/204/1 analogia	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, wyrównanie istniejącej nawierzchni z kłińca i zagęszczenie	m2	280
1.8	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny	m2	4
1.9	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	4
1.10	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	280
1.11	KNNR 6/604/1 analogia	Studnie kręgów, Fi 1,5 m- obniżenie studni - montaż pokrywy i wjazdu żeliwnego	szt	1
1.12	KNKRB 1/219/7 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 2.5 m3 kategoria gruntu III	m3	4