

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie przeciwoerozyjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko, Leśnictwo Żegocina, Leśnictwo Kamionna  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 871, obręb Bytomsko  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA : 32-700 Bochnia, ul. Łany 6  
DATA OPRACOWANIA : 19 września 2019

WYKONAWCA :

  
F.P.M.U. „DOMINUM” Dominik Migborowicz  
38-242 Skołyszyn, Święcany 406  
tel. 502 92 93 92  
Data opracowania 19 września 2019  
REGON: 367426559

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącego umocnienia z kamieni narzutowych wraz z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora.	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-01 0218-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV-przygotowanie terenu pod wykonanie umocnienia 146	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	146.000	
				RAZEM	146.000
3	KNNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		293	m <sup>2</sup>	293.000	
				RAZEM	293.000
4	KNNR 10 0301-04 analogia	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wyrębów-wykonanie rusztu	m <sup>3</sup> drew.		
		19.96	m <sup>3</sup> drew.	19.960	
				RAZEM	19.960
5	KNNR 10 0401-08 analogia	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m <sup>3</sup>		
		42	m <sup>3</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNNR 10 0401-08 analogia	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny	m <sup>3</sup>		
		42	m <sup>3</sup>	42.000	
				RAZEM	42.000
7	KNR 2-31 0605-01 analogia	Wykonanie ławy żwirowej z kruszywa 4-31,5mm pod konstrukcję kaszycy	m <sup>3</sup>		
		6*1.5*0.25	m <sup>3</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNNR 10 0301-08 analogia	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego z wyrębami-konstrukcja kaszycy przy przepuście	m <sup>3</sup> drew.		
		5.96	m <sup>3</sup> drew.	5.960	
				RAZEM	5.960
9	analiza indywidualna	Wykonanie zasypki kaszycy rumoszem ziemno-skalnym-Zakup, dostawa i wbudowanie	m <sup>3</sup>		
		14	m <sup>3</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-01 0212-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-rozplantowanie gruntu z wykopu 146	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	146.000	
				RAZEM	146.000