

LEGENDA

22/600V
800
3,00

OZNACZENIE GRZEJNIKA PROJEKTOWANEGO ZAWIERA:
–TYP GRZEJNIKA: 22V PŁYTOWY Z ZASILANIEM **BOCZNYM**
–WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA [mm]: 600
–DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA[mm]: 800
–NASTAWA: 3,0

+20°
1.1
1100W

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
+20° – TEMPERATURĘ OBLICZENIOWĄ DLA OKRESU ZIMOWEGO [°C]
1.1 – NUMER POMIESZCZENIA
1100W – ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO [W]

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ZASILANIE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POWRÓT

UWAGI

1. GRZEJNIKI Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ WYPOSAŻYĆ W:
   – GŁOWICE TERMOSTATYCZNE RTD–R
   – KĄTOWE ZAWORY ODCINAJĄCE RLV KS, DN15
3. GRZEJNIKI PŁYTOWE Z ZASILANIEM **BOCZNYM** MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMU PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ
4. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI TYCH PRZEGRÓD
5. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODPOWIETRZAJĄCYCH, ORAZ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH POPRZEZ MONTAŻ W OBUDOWACH SKRZYNEK REWIZYJNYCH
6. PRZED ZAMÓWIENIEM GRZEJNIKÓW SPRAWDZIĆ MIEJSCE ZASILANIA

STAR-CAD BIURO PROJEKTOWO-KSIĘGOWE	Biuro Projektowo-Księgowe "STAR-CAD" sp. z o.o. 91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41		
Obiekt:	Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową		
Inwestor :	Powiat Chełmiński		
Nazwa rysunku	Rzut grzejników na poziomie piwnicy i sali sportowej		
Projektował :	Marcin Kaczmarek	LOD/2281/PWOS/13	
Opracował :	Tomasz Kuchta		
Skala 1: 50	Rys nr. 1	Data opracowania:	listopad 2019 r