



Tynk cienkowarstwowy - 15 cm 0.031 - projekt.
Szyba w drzwiach - 15 cm 0.031 - projekt.
Tynk cem-wap-saniejczy grub 2 cm
Mur z cegly pełnej grub 38 cm-istniejący
Tynk wew cem-wap- grub 2 cm- istniejący

1.14 Sala konferencyjna
A: 68,94 m²
H: 280 cm

Tynk wew cem-wap- grub 2 cm- istniejący
Mur z cegly pełnej grub 25 cm-istniejący
Tynk cem-wap-istniejący grub 2 cm
Stropian gładziowy grub. 15 cm 0.031 - projekt.
Tynk cienkowarstwowy

Zróżła światła LED :
Z1- LED Spectrum Algine Led 230V 45W 100Lmw IP20 300X1200M
lub równoważna

Z2- Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-WEND18W-40 18 W IP44 1200 lm
lub równoważna

2xZ1 oznacza zamontowanie 2szt opraw Z1 w pomieszczeniu
Oprawy montować w tych samych miejscach co były
zdemontowane wcześniej oprawy

		Biuro Projektowo-Księgowe "STAR-CAD" sp. z o.o. 91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41	
Obiekt:		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową, usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmie	
Inwestor :		Starostwo Powiatowe w Chełmie ul. Harcerska 1	
Nazwa rysunku		Rzut parteru -źródła światła	
Projektował :		mgr inż. G. Błaszczak	
Opracował :		mgr inż. T. Starzomski	
Skala 1:50		Rys nr. 3	
		Data opr.: XI. 2019 r.	