

## Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: REMONT PARKIETÓW SAL NR A02, A05, A06</b>		
1. 1.	KNR 04-01-0816-0400	Ocyklinowanie posadzek i listew przysięciennych z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	
	A02	8.54*6.43+1.05*0.12+1.82*0.345-0.94*0.27-1.09*0.34-1.28*0.27	54.70
	A05	8.85*6.44+1.05*0.12-0.91*0.26-0.92*0.27-1.52*0.27	56.22
	A06	8.80*6.47+1.05*0.12-1.52*0.27-0.91*0.26-1.22*0.27	56.09
	Jm. m2	Razem:	<b>167.010</b>
1. 2.	KNR 04-01-0815-0800	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	
	A02	(8.89+6.43)*2+0.27*2+0.31*2+0.07+0.27*2-1.05-1.00	30.36
	A05	(8.85+6.44)*2+0.27*2+0.275+0.29+0.27*2+0.27+0.26+0.275-1.05	31.98
	A06	(8.80+6.47)*2+0.27*2+0.27*2+0.26*2+0.27*2-1.05	31.63
	Jm. m	Razem:	<b>93.970</b>
1. 3.	KNR 02-02-1111-0800	Lakierowanie parkietów lakierem z atestem do stosowania w szkołach	
		167.01+99.97*0.05	172.01
	Jm. m2	Razem:	<b>172.010</b>
1. 4.	KNR 02-02-1509-0401	Dwukrotne malowanie linii o szerokości 5 cm (krata 50x50 cm)	
	A05	2.64*5+2.15*6	26.10
	Jm. m	Razem:	<b>26.100</b>