

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261221-9 Malowanie dachów

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa , konserwacja i malowanie dachu
ADRES INWESTYCJI : GOS WYSOKI KAMIEŃ ul. Oficerska 4 ; Szklarska Poręba
INWESTOR : Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
ADRES INWESTORA : ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
BRANŻA : Ogólnobudowlana- remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kłobukowski (Ogólnobudowlana- remontowa)
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2020

Data zatwierdzenia



2020 -09- 28

PRZEDMIAR

Wysoki Kamień - naprawa i malowanie dachu bud nr1 - 3kw2020. - 28-09-2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Miejscowa napraw i malowanie pokrycia połaci dachu z blach ocynkowanych			
d.1	KNR-W 7-12 0115-01 9901-5 z.o. 3.2. z.o.3.3. analogia	Czyszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych roztworem zmywającym - w budynkach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych. Nachylenie połaci dachu 85-120 % Praca z drabin przestawnych 721,14+145,53+1837,85+129,2	m ² m ²	 2 833,72	 2 833,72
				RAZEM	2 833,72
d.1	KNR-W 7-12 0225-01 9901-5 z.o. 3.2. z.o.3.3.	Malowanie natryskiem pneumatycznym (powłoka malarska - dwuwastkowa) , emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budynkach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych. Nachylenie połaci dachu 85-120 %. Prace z drabin przestawnych 721,14+145,53+1837,85+129,2	m ² m ²	 2 833,72	 2 833,72
				RAZEM	2 833,72
d.1	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² - nachylenie 85-120 % Praca z drabin przestawnych . Praca w pasach ochronnych 1*20	m ² m ²	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
d.1	KNR-W 4-01 0523-06 z.sz.2.3. 9909-01/3 z.sz.2.4. 9910-03/5 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o powierzchni do 1.00 m ² - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² - nachylenie 85-120 % Praca z drabin przestawnych . Praca w pasach ochronnych 20	m ^{sc.} m ^{sc.}	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
d.1	NNRNKB 202 0521-06 analogia	(z.l) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej Prace wykonywane z drabin przystawnych i w pasach ochronnych Praca z drabin przestawnych Praca w pasach ochronnych Nachylenie połaci dachu 85-120 % 20	szt. szt.	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
d.1	NNRNKB 202 0521-10	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych blachą Prace wykonywane z drabin przestawnych Prace wykonywane w pasach ochronnych Nachylenie połaci dachu 85-120 % 20	szt. szt.	 20,00	 20,00
				RAZEM	20,00
d.1	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0,012	km km	 0,01	 0,01
				RAZEM	0,01
d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 513,95	m m	 513,95	 513,95
				RAZEM	513,95
d.1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres kosztorysu obejmuje :

1. Wykonanie naprawy pokrycia dachowego dachu krytego blachą stalową ocynkowaną na rąbek stojący
2. Malowanie pokrycia dachowego po urzednim przygotowaniu połaci dachu do malowania

3. W nakładach robocizny (R) uwzględniono :

- wykonanie prac na dachach o nachyleniu 85-120 %
- wykonanie prac z drabin przestawnych
- wykonanie prac w pasach ochronnych
- wykonanie obróbek o powierzchni mniejszej niż 10 m²
- inne - wynikające z opisu do pozycji (modyfikacja)

Roboty wyceniono w oparciu o nakłady KNR

Poziom cen M i S : Sekocenbud - II kwartał 2017 r - ceny średnie wraz z kosztami zakupy

Stawki robocizny : Sekocenbud - II kwartał 2017 - stawka średnia netto dla robót budowlano - remontowych woj. Dolnośląskie

Narzuty KP i Z : Sekocenbud - II kwartał 2017 - średnie dla robót budowlano - remontowych

Opracował : inż . Ryszard Machoń.