

Przedmiar robót

Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynki mieszkalne wielorodzinne administrowane przez MZN**

Inwestor: **Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu - Miejski Zarząd Nieruchomości;
Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55**

Data opracowania:

2023-07-17

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych		
1	Wymiana drzwi w mieszkaniach		
1.1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m ²	szt	70
1.2	Osadzenie ościeżnic metalowych, drzwiowych w ścianach murowanych, pow. otworu do 2,0 m ²	m ²	171,80
1.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne szklone, do 1,6 m ² , szyba, klamaka, szyld i zamek, listwa podłogowa	szt	42
1.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0 m ² wraz z progiem	szt	28
1.5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm	m	344,20
1.6	Uzupełnienie wylewki betonowej w progu	szt	70
1.7	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30 cm, (grubość 3 mm) na tynku	m ²	344,20
1.8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	344,20
1.9	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km-materiały z rozbiórki	m ³	10,33
1.10	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, materiały z rozbiórki (dopuszcza się inną krotność ze względu na lokalizację składowiska)	m ³	10,33
1.11	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³	10,33