

# przedmiar

Przedmiot robót:

Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

Zamawiający:

Miejski Zakład Budynków Komunalnych  
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

---

Data opracowania

: 2024-10-11

Sporządził(a):

Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

## Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1								
1	<b>KNR 401 T0354/07</b> Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,58000	6,32000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
2	<b>KNR 402 T0521/02</b> Demontaż grzejnika stalowego płytowego i z rur gładkich Grzejnik płytowy dwurzędowy GP-2, GP-4							
Obmiar :	2,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	1,00000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
3	<b>KNR 403 T1122/01</b> Demontaż gniazd wtykowych							
Obmiar :	7,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,13650	0,95550	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
4	<b>KNR 403 T1124/01</b> Demontaż łączników instalacyjnych							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,17850	0,71400	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
5	<b>KNR 403 T1129/01 analogia</b> Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,48300	0,48300	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
6	<b>KNR 402 T0235/07</b> Demontaż wanny							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	2,61000	2,61000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
7	<b>KNR 402 T0235/06</b> Demontaż umywalki							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [   z ł   ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Korki żeliwne ocynkowane fi 32mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
8	<b>KNR 402 T0235/08</b> Demontaż ustępu z miską fajansową							
	Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
9	<b>KNR 402 T0235/05</b> Demontaż zlewozmywaka							
	Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	0,92000	0,92000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
10	<b>KNR 402 T0314/03 analogia</b> Kuchnia elektryczna z piekarnikiem							
	Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,74000	0,74000	0,00	0,00		
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
11	<b>KNR 402 T0233/06</b> Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50 mm							
	Obmiar : 3,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,32000	0,96000	0,00	0,00		
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
12	<b>KNR 402 T0233/08</b> Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych,żeliwnych,PCW PCW o średnicy 110 mm							
	Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,46000	0,46000	0,00	0,00		
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
13	<b>KNR 402 T0132/01</b> Demontaż baterii Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							
	Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,70000	0,70000	0,00	0,00		
	M Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
14	<b>KNR 402 T0507/01 analogia</b> Demontaż instalacji c.o. o średnicy 15 - 20 mm Obmiar : 40,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,12000	4,80000	0,00	0,00		
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
15	<b>KNR 401 T0411/07</b> Rozbiórka listew przyściennych Obmiar : 11,0 = 11,000 2*(5,72+3,12)= 17,680 2*(3,59+2,67)= 12,520 2*(2,28+2,93)= 10,420 51,620 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,06000	3,09720	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
16	<b>KNR 401 T0818/05</b> Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Obmiar : 1,91*2,85+1,28*0,98= 6,698 5,72*3,12 = 17,846 3,59+2,67 = 6,260 2,28+2,93 = 5,210 36,014 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,18000	6,48252	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
17	<b>KNR 401 T0808/08</b> Rozbiórka cokolików Obmiar : 2*(2,25+1,81)= 8,120 8,120 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,18000	1,46160	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
18	<b>KNR 401 T0348/06</b> Rozebranie ścianek z cegieł,błoczków,pustaków,płyt z betonu komórkowego z blozków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grub.do 15cm Obmiar : 2,59*(5,72+2,25+2,28+1,28+2,85)= 37,244 37,244 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,72000	26,81568	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
19	<b>KNR 401 T0811/07</b> Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej Obmiar : 2,25*1,81= 4,073							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie  
:

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	4,073 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,92000	3,74716	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
20	<b>KNR 401 T0804/07</b> Zerwanie posadzki cementowej							
Obmiar :	(1,91*2,85+1,28*0,98)=	6,698						
	(5,72*3,12)	=	17,846					
	(3,59+2,67)	=	6,260					
	(2,28+2,93)	=	5,210					
	(2,25*1,81)	=	4,073					
	40,087 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,74000	29,66438	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
21	<b>KNR 401 T0519/06 analogia</b> Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej							
Obmiar :	(1,91*2,85+1,28*0,98)=	6,698						
	(5,72*3,12)	=	17,846					
	(3,59+2,67)	=	6,260					
	(2,28+2,93)	=	5,210					
	(2,25*1,81)	=	4,073					
	40,087 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,31000	12,42697	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
22	<b>Kalkulacja własna</b> Badanie zagęszczenia gruntu.							
Obmiar :	1,000 [KPL]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
23	<b>KNR 401 T0609/03</b> Rozebranie podsypek izolacyjnych z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu komórk.do 15 cm							
Obmiar :	(1,91*2,85+1,28*0,98)=	6,698						
	(5,72*3,12)	=	17,846					
	(3,59+2,67)	=	6,260					
	(2,28+2,93)	=	5,210					
	(2,25*1,81)	=	4,073					
	40,087 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,23000	9,22001	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
24	<b>KNR 401 T0609/04x15,00</b> Rozebranie podsypek izolacyjnych z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego,gruzu z betonu kom.za każdy nast.1cm							
Obmiar :	(1,91*2,85+1,28*0,98)=	6,698						
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	(5,72*3,12) = 17,846 (3,59+2,67) = 6,260 (2,28+2,93) = 5,210 (2,25*1,81) = 4,073 <div>40,087 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,75000	30,06525	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
25	<b>KNR 401 T0106/04</b> Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru							
Obmiar :	37,244 obmiar z pozycji 11 *0,15= 5,587 4,073 obmiar z pozycji 12 *0,015= 0,061 40,087 obmiar z pozycji 13 *0,05= 2,004 40,087 obmiar z pozycji 15 *0,15= 6,013 40,087 obmiar z pozycji 16 *0,15= 6,013 <div>19,678 [m3]</div>							
R	Robocizna	r-g	4,54000	89,33812	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
26	<b>KNR 401 T0108/13</b> Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km							
Obmiar :	19,678 obmiar z pozycji 18 = 19,678 <div>19,678 [m3]</div>							
R	Robocizna	r-g	1,81000	35,61718	0,00	0,00		
M	Opłata na wysypisku	m3	1,00000	19,67800	0,00		0,00	
S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,93000	18,30054	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
27	<b>KNR 401 T0108/16 * 9</b> Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km							
Obmiar :	19,678 obmiar z pozycji 18 = 19,678 <div>19,678 [m3]</div>							
S	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,36000	7,08408	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
28	<b>KNR 202 T1101/07</b> Podkłady podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym wariant podstawowy							
Obmiar :	(1,91*2,85+1,28*0,98)*0,05= 0,335 (5,72*3,12)*0,05 = 0,892 (3,59+2,67)*0,05 = 0,313 (2,28+2,93)*0,05 = 0,260 (2,25*1,81)*0,05 = 0,204 <div>2,004 [m3]</div>							
R	Robocizna	r-g	4,32000	8,65728	0,00	0,00		
M	Pospółka do betonów zwykłych	m3	1,08000	2,16432	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
29	<b>KNR 202 T1101/01</b> Podkłady podkłady betonowe na podłożu gruntowym wariant podstawowy Obmiar : (1,91*2,85+1,28*0,98)*0,10= 0,670 (5,72*3,12)*0,10 = 1,785 (3,59+2,67)*0,10 = 0,626 (2,28+2,93)*0,10 = 0,521 (2,25*1,81)*0,10 = 0,407 <div>4,009 [m3]</div>							
	R Robocizna	r-g	5,26000	21,08734	0,00	0,00		
	M Beton zwykły żwirowy B-10	m3	1,03000	4,12927	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
30	<b>KNR 202 T0607/01</b> Izolacje przeciwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej Izolacja pozioma podposadzkowa Obmiar : (2,01*2,95+1,38*1,08)= 7,420 (5,82*3,22) = 18,740 (3,69+2,77) = 6,460 (2,38+3,03) = 5,410 (2,35*1,91) = 4,488 <div>42,518 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,35960	15,28947	0,00	0,00		
	M Folia polietylenowa	m2	1,20000	51,02160	0,00		0,00	
	M Papa asfaltowa na tekturze	m2	1,13000	48,04534	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01120	0,47620	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00680	0,28912	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
31	<b>KNR 202 T0609/03</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa Obmiar : (2,01*2,95+1,38*1,08)= 7,420 (5,82*3,22) = 18,740 (3,69+2,77) = 6,460 (2,38+3,03) = 5,410 (2,35*1,91) = 4,488 <div>42,518 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,08910	3,78835	0,00	0,00		
	M Płyty styropianowe gr 10 cm	m2	1,05000	44,64390	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00320	0,13606	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00470	0,19983	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
32	<b>KNR 202 T1106/07 analogia</b> Zbrojenie posadzki siatką Obmiar : (2,01*2,95+1,38*1,08)= 7,420							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00



Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	(5,82*3,22) = 18,740 (3,69+2,77) = 6,460 (2,38+3,03) = 5,410 (2,35*1,91) = 4,488 <div>42,518 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,07400	3,14633	0,00	0,00		
M	Siatka zbrojeniowa 10*10	m2	1,05000	44,64390	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,04677	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,07228	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
33	<b>KNR 202 T1102/02</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko							
Obmiar :	(2,01*2,95+1,38*1,08)= 7,420 (5,82*3,22) = 18,740 (3,69+2,77) = 6,460 (2,38+3,03) = 5,410 (2,35*1,91) = 4,488 <div>42,518 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,65880	28,01086	0,00	0,00		
M	Zaprawa cementowa M-80 /M-7/	m3	0,02060	0,87587	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 25	kg	0,30000	12,75540	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03130	1,33081	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00060	0,02551	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
34	<b>KNR 202 T1102/03x3,00</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm							
Obmiar :	(2,01*2,95+1,38*1,08)= 7,420 (5,82*3,22) = 18,740 (3,69+2,77) = 6,460 (2,38+3,03) = 5,410 (2,35*1,91) = 4,488 <div>42,518 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,21480	9,13287	0,00	0,00		
M	Zaprawa cementowa M-80 /M-7/	m3	0,03150	1,33932	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04740	2,01535	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
35	<b>KNR 202 T2003/02</b> Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki z pokryciem obustronnym 1-warstwowo 100-01							
Obmiar :	2,59*(5,72+2,25+2,28+1,28+2,85)= 37,244 <div>37,244 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	2,52120	93,89957	0,00	0,00		
M	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm/zielona/	m2	2,06000	76,72264	0,00		0,00	
M	Kształtowniki U-100x075	kg	1,01000	37,61644	0,00		0,00	
M	Kształtowniki C-100x075	kg	3,33000	124,02252	0,00		0,00	
M	Kółki do wstrzeliwania	szt	4,06000	151,21064	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [   z ł   ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,06940	2,58473	0,00		0,00	
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	1,96000	72,99824	0,00		0,00	
	M Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	3,62600	135,04674	0,00		0,00	
	M Filce z wełny mineralnej	m2	0,09560	3,56053	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00130	0,04842	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	1,48976	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,02880	1,07263	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
36	<b>KNR 202 T0613/06</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho							
Obmiar	: 2,59*(5,72+2,25+2,28+1,28+2,85)= 37,244							
	37,244 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,15600	5,81006	0,00	0,00		
	M Płyty z wełny mineralnej gr 10cm	m2	1,05000	39,10620	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00590	0,21974	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00890	0,33147	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
37	<b>KNR 202 T1015/02</b> Ościeżnice drewniane wewnętrzne							
Obmiar	: 4*(2,05+0,85+2,05)= 19,800							
	19,800 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,91000	18,01800	0,00	0,00		
	M Ościeżnice drewniane	m	1,00000	19,80000	0,00		0,00	
	M Dyble stalowe	szt	10,00000	198,00000	0,00		0,00	
	M Pianka poliuretanowa	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,19800	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
38	<b>KNNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne							
Obmiar	: 4*2,05*0,85= 6,970							
	6,970 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,51000	3,55470	0,00	0,00		
	M Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,00000	6,97000	0,00		0,00	
	M Klamki z szyldami	kpl	-	4,00000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,04000	0,27880	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
39	<b>KNR 202 T0815/01</b> Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, jednowarstwowa							
Obmiar	: 2*2,59*(5,72+2,25+2,28+1,28+2,85)= 74,488							
	74,488 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,44820	33,38552	0,00	0,00		
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	1,50000	111,73200	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Woda	m3	0,00100	0,07449	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,08194	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00190	0,14153	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
40	<b>KNR 401 T1202/09</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar :	sufity							
	42,518 = 42,518							
	ściany							
	2,59*(3,12+5,72+3,12)= 30,976							
	2,59*(2,28+1,81) = 10,593							
	2,59*(1,81+2,28+2,93)= 18,182							
	2,59*(2,67+3,59) = 16,213							
	2,59*1,91 = 4,947							
	123,429 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,09200	11,35547	0,00	0,00		
	M Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	2,71544	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
41	<b>NNRKB 202 T1134/01</b> Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome - sufity							
Obmiar :	sufity							
	42,518= 42,518							
	42,518 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,06000	2,55108	0,00	0,00		
	M Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	8,92878	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,00020	0,00850	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,01276	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
42	<b>NNRKB 202 T1134/02</b> Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany							
Obmiar :	ściany							
	2,59*(3,12+5,72+3,12)= 30,976							
	2,59*(2,28+1,81) = 10,593							
	2,59*(1,81+2,28+2,93)= 18,182							
	2,59*(2,67+3,59) = 16,213							
	2,59*1,91 = 4,947							
	80,911 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,08000	6,47288	0,00	0,00		
	M Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	17,80042	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,00020	0,01618	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,02427	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
43	<b>KNR 23 T2612/06</b> Przyklejenie warstwy siatki							
Obmiar :	sufity							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	42,518							

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	ściany 2,59*(3,12+5,72+3,12) = 30,976 2,59*(2,28+1,81) = 10,593 2,59*(1,81+2,28+2,93) = 18,182 2,59*(2,67+3,59) = 16,213 2,59*1,91 = 4,947 2*2,59*(5,72+2,25+2,28+1,28+2,85)= 74,488 <div>197,917 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,13910	27,53025	0,00	0,00		
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	57,21780	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,05938	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
47	<b>KNR 12 T1118/09</b> Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania Obmiar : 2,25*1,81= 4,073 <div>4,073 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	1,06640	4,34345	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	1,02000	4,15446	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	5,20000	21,17960	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	1,62920	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,03150	0,12830	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,10997	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
48	<b>KNR 12 T1120/02</b> Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda Obmiar : 2*(2,25+1,81)= 8,120 <div>8,120 [m]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,44490	3,61259	0,00	0,00		
M	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,10350	0,84042	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	0,48000	3,89760	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	0,97440	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00350	0,02842	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,01624	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
49	<b>KNR 202 T1112/04</b> Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju Polacet Obmiar : 1,91*2,85+1,28*0,98= 6,698 5,72*3,12 = 17,846 3,59+2,67 = 6,260 2,28+2,93 = 5,210 <div>36,014 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,38930	14,02025	0,00	0,00		
M	Wykładz. podł.PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	39,25526	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,16206	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,14045	0,00			0,00
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [   z ł   ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
50	<b>KNR 202 T1113/08</b> Listwy przyścienne z pcv  Obmiar : 11,0                =                11,000 2*(5,72+3,12)=                17,680 2*(3,59+2,67)=                12,520 2*(2,28+2,93)=                10,420 <div></div> 51,620 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,08260	4,26381	0,00	0,00		
M	Listwy przyścienne z pcv	m	1,16000	59,87920	0,00		0,00	
M	Kołki rozporowe	szt	1,30000	67,10600	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,06194	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
51	<b>KSNR 5 T0404/01</b> Wypusty oświetl.i gniazda wtykowe wykonyw.przewodom.wtynk.w budynkach mieszk. na wyłącznik Obmiar : 4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,98000	7,92000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	7,08000	28,32000	0,00		0,00	
M	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	1,02000	4,08000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	4,08000	0,00		0,00	
M	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	0,92000	3,68000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
52	<b>KSNR 5 T0404/03</b> Wypusty oświetl.i gniazda wtykowe wykonyw.przewodom.wtynk.w budynkach mieszk. na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z Obmiar : 7,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,02000	14,14000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	8,20000	57,40000	0,00		0,00	
M	Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	7,14000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	7,14000	0,00		0,00	
M	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	1,02000	7,14000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
53	<b>KNR 508 T0402/01</b> Mocowanie aparatów bez częściowego rozebrania i podłączenia O masie do 2.5 kg, do 2 otworów mocujących Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,17000	0,17000	0,00	0,00		
M	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
54	<b>KNNR 5 T0407/03</b> Osprzęt modułowy w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	0,22000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [   z ł   ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
55	<b>KNNR 5 T0407/01</b> Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy							
Obmiar : 5,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,18000	0,90000	0,00	0,00		
	M Wyłącznik naprądowy S 301 B-16 A	szt	-	5,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
56	<b>KNNR 5 T1301/01</b> Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód 1-fazowy							
Obmiar : 5,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	1,30000	6,50000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
57	<b>KNR 1321 T0402/03</b> Badanie ochrony przeciwporażeniowej							
Obmiar : 1,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	3,97000	3,97000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
58	<b>KNR 403 T1205/05</b> Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej							
Obmiar : 5,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,50000	2,50000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
59	<b>KNR 403 T1205/06</b> Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej							
Obmiar : 5,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,28000	1,40000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
60	<b>KNNR 4 T0211/01</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC							
Obmiar : 3,000 [szt]								
	R Robocizna	r-g	0,56000	1,68000	0,00	0,00		
	M Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	9,00000	0,00		0,00	
	M Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [   z ł   ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
61	<b>KNNR 4 T0211/03</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 110mm Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,28000	1,28000	0,00	0,00		
	M Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
62	<b>KNNR 4 T0233/03</b> Ustępy typu "kompakt" Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
	M Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Mm Wąż w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
63	<b>KNR 215 T0222/02</b> Wanny kąpielowe i koryta pralnicze Wanna żeliwna o długości 1400 - 1700 mm wolnostojąca Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	2,42000	2,42000	0,00	0,00		
	M Wanny kąpielowe żeliwne	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Komplet przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,41000	0,41000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
64	<b>KNR 215 T0220/05</b> Zlewozmywaki stalowe Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
	M Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
65	<b>KNNR 4 T0218/03</b> Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
	M Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
66	<b>KNR 215 T0221/02</b> Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00



Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

2024\_10\_HOLENDERSKA\_29\_M3\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Zestaw do mocowania umywalek	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
67	<b>KNR 215 T0419/04</b> Grzejniki stalowe Purmo C22 o długości 1060 mm Obmiar : CV11 600*500 1= 1,000 CV22 600*1000 1= 1,000 ----- 2,000 = 2,000 2,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	1,60000	3,20000	0,00	0,00		
	M Trójniki mosiężne przyłącz.do grzej.płytk.	szt	2,00000	4,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,38000	0,76000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
68	<b>KNNR 4 T0404/01</b> Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połącz.zgrzewanych, na ścianach budynków o średnicy zewnętrznej 20 mm Obmiar : 40,000 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,37000	14,80000	0,00	0,00		
	M Rury z tworzyw sztucznych	m	1,10000	44,00000	0,00		0,00	
	M Kształtki z tworzyw sztucznych	szt	0,58000	23,20000	0,00		0,00	
	M Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,43000	57,20000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
69	<b>KNNR 4 T0406/04</b> Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych,dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,30800	0,30800	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2024_10_HOLENDERSKA_29_M3_PRZEDMIA					0,00	0,00	0,00

# Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie  
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 069		786,5	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			786,5	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

# Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie  
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

## Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

$$\vdots$$
[illegible]

# Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie  
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 069		0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

## Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy ul. holenderska 29/3 w Lesznie

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	19,678	0,00	0,00
1000000	Siatka zbrojeniowa 10*10	m2	44,644	0,00	0,00
1000000	Klamki z szyldami	kpl	4,000	0,00	0,00
1000000	Wyłącznik naprądowy S 301 B-16 A	szt	5,000	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1324911	Kształtowniki U-100x075	kg	37,616	0,00	0,00
1324912	Kształtowniki C-100x075	kg	124,022	0,00	0,00
1330499	Kołki rozporowe	szt	67,106	0,00	0,00
1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	2,585	0,00	0,00
1345400	Dyble stalowe	szt	198,000	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	3,479	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	4,000	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	57,218	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	2,715	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	2,604	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	25,077	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	246,858	0,00	0,00
1560399	Folia polietylenowa	m2	51,022	0,00	0,00
1562600	Płyty styropianowe gr 10 cm	m2	44,644	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	39,255	0,00	0,00
1602103	Pospółka do betonów zwykłych	m3	2,164	0,00	0,00
1701105	Cement portlandzki 25	kg	12,755	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	493,303	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	185,143	0,00	0,00
1750803	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm/zielona/	m2	76,723	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	26,729	0,00	0,00
2301099	Papa asfaltowa na tekturze	m2	48,045	0,00	0,00
2310499	Płyty z wełny mineralnej gr 10cm	m2	39,106	0,00	0,00
2310799	Filce z wełny mineralnej	m2	3,561	0,00	0,00
2370699	Beton zwykły żwirowy B-10	m3	4,129	0,00	0,00
2380807	Zaprawa cementowa M-80 /M-7/	m3	2,215	0,00	0,00
2520195	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,840	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	4,154	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennie z pcv	m	59,879	0,00	0,00
2710299	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	6,970	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	m	19,800	0,00	0,00
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	140,092	0,00	0,00
3901000	Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	135,047	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,456	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	2,000	0,00	0,00
5102704	Korki żeliwne ocynkowane fi 32mm	szt	1,000	0,00	0,00
5601999	Rury z tworzyw sztucznych	m	44,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	12,000	0,00	0,00
5699999	Kształtki z tworzyw szucznych	szt	23,200	0,00	0,00
5713301	Komplety przelewowo-spustowe do wanien	kpl	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
6080200	Trójniki mosiężne przyłącz.do grzej.płyt.	szt	4,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6344899	Wanny kąpielowe żeliwne	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6361700	Zestaw do mocowania umywarek	kpl	1,000	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	3,000	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	57,200	0,00	0,00
7000099	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,000	0,00	0,00
7510300	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	4,080	0,00	0,00
7512899	Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,000	0,00	0,00
7530700	Gniazdo wtyczkowe	szt	7,140	0,00	0,00
7540099	Puszki	szt	11,220	0,00	0,00
7540999	Odgłęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	10,820	0,00	0,00
7951399	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	85,720	0,00	0,00
8990599	Kołki do wstrzeliwania	szt	151,211	0,00	0,00

Razem: 0,00

\* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00