

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU W CELU MONTAŻU OKNA  
ADRES INWESTYCJI : ul. ADAMA MICKIEWICZA 64, DZIAŁKA NR 3/12, AM-9, OBRĘB ZALESIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:M.WROCŁAW  
INWESTOR : AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
ADRES INWESTORA : ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Paweł Wolny  
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 2*2,70*0,2*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,162	
				RAZEM	0,162
2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,40*1,20*0,24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,691	
				RAZEM	0,691
3	KNNR 2 0306-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,70*2	m m	5,400	
				RAZEM	5,400
4	kalk. własna	Opłata za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki ( odpady zmieszane) 2,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,880	
				RAZEM	2,880
6	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku- parapet zewnętrzny 2,40*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
7	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 1,20+2,40+1,20	m m	4,800	
				RAZEM	4,800
8	KNNR-W 2 W0803-03	Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe na ścianach - gruntowanie - sposobem na mokro (1,20+2,40+1,20)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,2	
				RAZEM	1,2
9	KNR 2-02 0904-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 15 cm (1,20+2,40+1,20)*0,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,480	
				RAZEM	0,480
10	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (1,20+2,40+1,20)*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,720	
				RAZEM	0,720
11	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,20*2,10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
12	KNP 02 0912-03.03	Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 20 cm - tynk kat. III- tynk wewnętrzny 0,30*(1,20+2,40+1,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,440	
				RAZEM	1,440
13	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 23,76	m m	23,760	
				RAZEM	23,760
14	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 0,30*(1,20+2,40+1,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,440	
				RAZEM	1,440
15	TZKNC N-K/ III t.28-c.01 analogia	Szlifowanie uzupełnień zaprawy- powierzchnia gładka 0,30*(1,20+2,40+1,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,440	
				RAZEM	1,440
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,61*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,220	
				RAZEM	7,220
17	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian 3,61*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,830	
				RAZEM	10,830
18	kalk. własna	Montaż parapetu wewnętrznego R+M 1 kpl 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000