



Bydgoszcz, 21.03.2019 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kujawskiej i Bernardyńskiej w Bydgoszczy - znak sprawy 2019/S 037-084049**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 19.03.2019 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.


### Pytanie 1:

Proszę o informację w jaki sposób należy wykonać odcinek pomiędzy studnią z zaworami odcinającymi, a studnią rozprężną na odcinku spustu wody sieciowej DN 100.

### Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający informuje co następuje:

Odcinek między studnią z zaworami odcinającymi, a studnią rozprężną należy wykonać z rurociągów preizolowanych 2xØ114,3/200 zachowując ciągłość preizolacji do studni rozprężnej włącznie. Koniec preizolacji wewnątrz studni rozprężnej zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi. Kolana DN100x90° oraz pionowe odcinki rur spustowych DN100 wewnątrz studzienki rozprężnej wykonać z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Specjalista ds.  
zamówień publicznych  
  
mgr Magdalena Urban