



2.	
poliuretan z granulatem typu EPDM	1,3 cm
przepuszczalna warstwa nośna (stabilizacyjna) ET	3,5 cm
miał kamienny	5 cm
kruszywo łamane /frakcja 0-31,5/	8 cm
kruszywo łamane /frakcja 31,5-63/	16 cm
geowłóknina separacyjno - filtracyjna	
piasek	10 cm
podłoże gruntowe	
	43,8 cm

1.	
humus obsiany trawą	10 cm
kruszywo łamane /frakcja 0-31,5/	10 cm
piasek	10 cm
podłoże gruntowe	
	30 cm

a. obrzeże betonowe zabezpieczone bezpieczną nakładką na fundamencie 20 x 20 cm z betonu C12/15



58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4
USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
tel. 502 781 686;
emaile: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	21 marzec 2021	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów
STADIUM	projekt	TEMAT	Wykonanie remontu bieżni i skoczni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ulicy Unisławskiej 4 w Sokołowsku
SKALA	1:250	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut bieżni, rozbiegu i zeskoczni i przekroje poprzeczne
		PROJEKTANT	mgr Inż. Zofia Czempkowska
NR RYSUNKU	3	NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01