

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W LOKALU MIESZKALNYM
ADRES INWESTYCJI : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. Monte Cassino 19 / 4 a
INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, TBS LOKUM sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. WYSPIAŃSKIEGO 35 C
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, INSTALACJE i SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŹ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ. JAN DROŻDŹ
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2022 r.

PROJEKTANT:

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INWESTORSKI - TBS LOKUM . ŚWINOUJŚCIE - PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ w lokalu mieszkalnym nr 4 a w budynku mieszkalnym ielorodzinnym , ul. Monte Cassino 19 w ŚWINOUJŚCIU,					
1 4540000-1 ZAMUROWANIA, INNE OGÓLNOBUDOWLANE					
1	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.00	2.00
2	KNR 4-01 d.1 0350-03	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 2 0.50*2	m m	1.00	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	2.00	2.00
4	KNR-W 2-02 d.1 2004-11	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 3.0	m ² m ²	3.00	3.00
5	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 3.0	m ² m ²	3.00	3.00
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 40.0	m ² m ²	40.00	40.00
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40.0	m ² m ²	40.00	40.00
8	KNR 4-01 d.1 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych 2*10.0	m m	20.00	20.00
9	KNR 4-01 d.1 analiza indywidualna	Inne prace pomocnicze w obrębie remontowanych pomieszczeń - demontaż instalacji, porządkowanie itp. 15	r-g r-g	15.00	15.00
2 45331000-6 WENTYLACJA GRAWITACYJNA					
10	KNR 2-17 d.2 0119-05	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 % 2.50*0.50	m ² m ²	1.25	1.25
11	KNR 4-01 d.2 0206-04 analogia	Przygotowanie korony komina do zamontowania nasady kominowej 2	szt. szt.	2.00	2.00
12	KNR-W 2-17 d.2 0145-01 analiza indywidualna	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza nasada wentylacyjna obrotowa np. TURBOWENT - 1 szt. 2	szt. szt.	2.00	2.00
13	KNR 4-01 d.2 0911-02 analogia	Montaż nawiewnika okiennego N-1 14	szt. szt.	14.00	14.00
14	KNR-W 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - 2	szt. szt.	2.00	2.00
3 45110000-1 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH					
15	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + UTYLIZACJA 0.50	m ³ m ³	0.50	0.50
16	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 3 0.50	m ³ m ³	0.50	0.50