

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa zadania:**

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 199004N  
- BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻY LASEK”**

**Lokalizacja:**

*Gmina : ROZOGL,*

- *obręb Księży Lasek: działka nr 295/1,*
- *obręb Księży Lasek: działka nr 295/2,*

**Inwestor:**

**WÓJT GMINY ROZOGL,  
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  
12-114 Rozogi**

Wartość kosztorysowa: ..... zł

VAT 23 % : ..... zł

Wartość z VAT : ..... zł

**Słownie :**

KOD CPV 45233220-7

### ZESPÓŁ PROJEKTOWY

		Sporządził :	Podpis:

.....

PRZEDMIAR ROBÓT

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 199004N  
- BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻY LASEK”**

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty przygotowawcze		
1.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanego chodnika oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni chodnika i zjazdów. Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.		
1.1.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : 0,515 km	0,515 km	
			<b>RAZEM:</b>	0,515 km
1.2	ST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, załadunek koparkami na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy .		
1.2.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Chodnik - 649,55 m <sup>2</sup> Zjazdy - 447,70 m <sup>2</sup>	1097,25 m <sup>2</sup>	
			<b>RAZEM:</b>	1097,25 m <sup>2</sup>
1.3	ST D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników, zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm, załadunek koparkami na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy .		
1.3.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Chodnik - 649,55 m <sup>2</sup> Zjazdy - 447,70 m <sup>2</sup>	1097,25 m <sup>2</sup>	
			<b>RAZEM:</b>	1097,25 m <sup>2</sup>
1.4	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża - nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącego podłoża do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji chodników, zjazdów.		
1.4.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Chodnik - 649,55 m <sup>2</sup> Zjazdy - 447,70 m <sup>2</sup>	1097,25 m <sup>2</sup>	
			<b>RAZEM:</b>	1097,25 m <sup>2</sup>
2	Dział II	Krawężniki		
2.1	ST D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV		
2.1.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : 463,55 m	463,55 m	
			<b>RAZEM:</b>	463,55 m
2.2	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		
2.2.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : 463,55 m	463,55 m	
			<b>RAZEM:</b>	463,55 m
2.3	ST D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.		
2.3.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : 861,85 m	861,85 m	
			<b>RAZEM:</b>	861,85 m
3	Dział III	Podbudowa		
3.1	ST D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm		
3.1.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Chodnik - 649,55 m <sup>2</sup>	649,55 m <sup>2</sup>	

			RAZEM:	649,55 m <sup>2</sup>
3.2	ST D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		
3.2.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Zjazdy - 447,70 m <sup>2</sup>	447,70 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	447,70 m <sup>2</sup>
3.3		Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		
3.3.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Chodnik - 649,55 m <sup>2</sup> Zjazdy - 447,70 m <sup>2</sup>	1097,25 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	1097,25 m <sup>2</sup>
	Dział IV	Nawierzchnia		
4.1	ST D-05.03.23	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup>		
4.1.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Chodnik - 649,55 m <sup>2</sup>	649,55 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	649,55 m <sup>2</sup>
4.2	ST D-05.03.23	Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup>		
4.2.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Zjazdy - 447,70 m <sup>2</sup>	447,70 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	447,70 m <sup>2</sup>
	Dział V	Oznakowanie		
5.1	ST D-07.01.01,	Ręczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczkową.		
5.1.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : Linie P-10 – 1 szt. x 5,5m x 4,0m x 0.5m= 11,00 m <sup>2</sup>	11,00 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	11,00 m <sup>2</sup>
5.2	ST D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .		
5.2.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : 5 szt.	5 szt.	
			RAZEM:	5 szt.
5.3	ST D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup oznakowania, dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych,		
5.3.1		Droga gminna nr 199004N Przedmiar : 5 szt.	5 szt.	
			RAZEM:	5 szt.