



PRZESZKÓJ NR 1


km 0+001,80 - 3+188,52




PRZESZKÓJ NR 2 PRZESZKÓJ PRZESZKÓJ PRZESZKÓJ



SZCZEGÓŁ A SKALA 1:10



PRZESZKÓJ NR 3 PRZESZKÓJ PRZESZKÓJ PRZESZKÓJ



OZNACZENIA:

- 1 - nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr. 7cm zagęszcz. mechanicznie wraz z zamknięciem powierzchni w-wą klinującą grys 0/2mm
- 2 - warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm gr. 15cm
- 3 - warstwa wzmocniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 30cm o wytrzymałości C1,5/2,0. Stabilizacja wykonana na miejscu z:
 - materiałów z istniejącej nawierzchni -żwiru i pospółki o wysokiej granulacji gr. 20cm
 - materiałów z dowozu -piasek średni gr.10cm i cement
- 4 - istniejąca nawierzchnia drogi -żwiru i pospółki o wysokiej granulacji
- 5 - grunt z dowozu dogęszczony i wyprofilowany/nasyp
- 6 - pobocza wykonane z mieszanki w proporcji 2/1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm z pospółką
- 7 - skarpy i dno rowu pokryte humusem o gr. 10cm i obsiane mieszaną traw niskich

UWAGA :

Receptę na stabilizację wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi

OBJEKT: PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 13 - LESNICTWO ROKITKI			
dz. nr 655/147, 628/163, 656/146, 629/162, 632/161, 633/160, 634/175, 635/174, 727/188, 728/189, 731/190 obr. Biskupin (0002), Gmina Chojów (020902_2)			
PRO-BUD Karolina Czajkowska, ul. Sokola 9, 66-008 Wilkanowo			
Autorzy:	Imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	63/05/26 do sporządzenia projektu w szczególności zgodnej	07.03.2022r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Gwiazdowski	63/05/26 do projektowania zgodnej	07.03.2022r.
SKALA	1:50 i 1:10		
DATA: 07.03.22			