

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Rozbiórka tam bobrowych w Nadleśnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Rozbiórka tamy bobrowej w leśnictwie Wierzbiny oddz. 49 [CPV:90721800-5:Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami]		
1	KNNR 10W 2314-0900		Wykopy ręczne koryt rzek, kanałów i rowów z przemieszcz.gruntu taczkami na odl.do 10 m. Głębokość cieku do 2,0 m, grunt kat. IV - analogia rozbiórka tam bobrowych z patyków gałęzi i namułu	100 m3	0,0462
			Tama: $0,50 \cdot (0,70 + 1,40) \cdot 1,10 \cdot 4,0$		4,62000
2	KNR 2-31 1404--04		Oczyszczenie przepustów o śr. 1,0 m z namułu - analogia z namułu i gałęzi	m	12,0000
			12,0		12,00000
2.			Rozbiórka tam bobrowych w lesnictwie Monety oddz. 380		
3	KNNR 10W 2314-0900		Wykopy ręczne koryt rzek, kanałów i rowów z przemieszcz.gruntu taczkami na odl.do 10 m. Głębokość cieku do 2,0 m, grunt kat. IV - analogia rozbiórka tam bobrowych z patyków gałęzi i namułu	100 m3	0,2352
			tama 1: $0,5 \cdot (0,70 + 2,10) \cdot 1,0 \cdot 8,0$		11,20000
			tama 2: $0,5 \cdot (0,70 + 2,10) \cdot 1,10 \cdot 8,0$		12,32000