

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej nr 6 wg DSD (nr inw. 1243/220)w leśnictwie  
Wanacja

ADRES INWESTYCJI: oddział leśny 59,90,91,124 leśnictwo Węglów Nadleśnictwo Skarżysko  
działki ewidencyjne 59/200, 90/200, 91/200, 124/200 obręb Rataje  
gmina Wąchock

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1  
26-110 Skarżysko Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inżynierska - drogowa

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

Data opracowania

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	45233142-6	<b>roboty utrzymaniowe</b>				
1.1	45233142-6	<b>remont drogi leśnej</b>				
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Spulchnienie nawierzchni wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na całej szerokości drogi (3m) w gruncie kat. I-IV głębokości 11 do 20 cm	m2	1 440.000		
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	poz.1 = 1 440.000		
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	poz.1 = 1 440.000		
<b>Razem dział: remont drogi leśnej</b>						
1.2	45233142-6	<b>remont składowy długiego zjazdu i drogi dojazdowej</b>				
4 d.1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 519.000		
5 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	poz.4 = 1 519.000		
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	poz.4 = 1 519.000		
<b>Razem dział: remont składowy długiego zjazdu i drogi dojazdowej</b>						
<b>Razem dział: roboty utrzymaniowe</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						