

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH  
ADRES INWESTYCJI : MĘCISZÓW DZ. NR 152/12 GM. ZWOLEŃ  
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ  
ADRES INWESTORA : 26-700 ZWOLEŃ , MIODNE LEŚNICZÓWKA 107/1

DATA OPRACOWANIA : 26.11.2020

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III kw 2022

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>BUDYNEK GOSPODARCZY nr 1</b>				
<b>1.1</b>		<b>Demontaż stolarki</b>				
1 d.1.1	KNNR 7 0701-02 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	2.475		
2 d.1.1	KNNR 7 0701-02 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	8.091		
3 d.1.1	KNNR 7 0701-02 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej, rozwiernej wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	6.322		
<b>Razem dział: Demontaż stolarki</b>						
<b>1.2 A</b>		<b>Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz</b>				
4 d.1.2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów	m <sup>2</sup>	83.615		
5 d.1.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>	83.615		
6 d.1.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	83.615		
7 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	7.880		
<b>Razem dział: Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz</b>						
<b>1.3 A</b>		<b>Rozbiórka podsufitki wewnątrz budynku</b>				
8 d.1.3	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	83.615		
<b>Razem dział: Rozbiórka podsufitki wewnątrz budynku</b>						
<b>1.4</b>		<b>Rozbiórka komina</b>				
9 d.1.4	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	0.855		
10 d.1.4	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m <sup>3</sup>	0.640		
11 d.1.4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1.495		
12 d.1.4	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca>	m <sup>3</sup>	1.495		
<b>Razem dział: Rozbiórka komina</b>						
<b>1.5</b>		<b>Rozbiórka ścian drewnianych</b>				
13 d.1.5	KNR 4-04 0404-02 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych z obitych deskami wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	28.764		
<b>Razem dział: Rozbiórka ścian drewnianych</b>						
<b>1.6</b>		<b>Rozbiórka ścian murowanych</b>				
14 d.1.6	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	40.323		
15 d.1.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	40.323		
16 d.1.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	40.323		
<b>Razem dział: Rozbiórka ścian murowanych</b>						
<b>1.7</b>		<b>Rozbiórka posadzek</b>				
17 d.1.7	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	2.392		
18 d.1.7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2.392		
19 d.1.7	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca>	m <sup>3</sup>	2.392		
<b>Razem dział: Rozbiórka posadzek</b>						
<b>1.8</b>		<b>Rozbiórka fundamentów</b>				
20 d.1.8	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	9.057		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1.8	KNR 4-04 0303-07	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 20 cm	m <sup>3</sup>	0.104		
22 d.1.8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	9.161		
23 d.1.8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	9.161		
<b>Razem dział: Rozbiórka fundamentów</b>						
1.9	<b>Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>					
24 d.1.9	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę	m <sup>3</sup>	21.857		
25 d.1.9	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce	m <sup>2</sup>	128.000		
<b>Razem dział: Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>						
<b>Razem dział: BUDYNEK GOSPODARCZY nr 1</b>						
2	<b>BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2</b>					
2.1	<b>Demontaż stolarki</b>					
26 d.2.1	KNNR 7 0701- 02 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	2.399		
27 d.2.1	KNNR 7 0701- 02 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	3.144		
28 d.2.1	KNNR 7 0701- 02 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej, rozwiernej wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	5.059		
<b>Razem dział: Demontaż stolarki</b>						
2.2 A	<b>Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz</b>					
29 d.2.2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów	m <sup>2</sup>	92.200		
30 d.2.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>	92.200		
31 d.2.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	92.200		
32 d.2.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych belek 10x10	m	19.400		
33 d.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	7.936		
34 d.2.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.420		
35 d.2.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3.700		
<b>Razem dział: Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz</b>						
2.3	<b>Rozbiórka ścian drewnianych szczytowych</b>					
36 d.2.3	KNR 4-04 0404-02 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych z obitych deskami wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>	9.100		
<b>Razem dział: Rozbiórka ścian drewnianych szczytowych</b>						
2.4	<b>Rozbiórka schodów zewnętrznych</b>					
37 d.2.4	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	5.250		
38 d.2.4	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie schodów żelbetowych przy grubości do 20 cm	m <sup>3</sup>	0.837		
39 d.2.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	0.837		
40 d.2.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	0.837		
<b>Razem dział: Rozbiórka schodów zewnętrznych</b>						
2.5	<b>Rozbiórka stropów żelbetowych</b>					
41 d.2.5	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m <sup>3</sup>	9.739		
42 d.2.5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	9.739		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.2.5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	9.739		
<b>Razem dział: Rozbiórka stropów żelbetowych</b>						
<b>2.6</b>		<b>Rozbiórka ścian murowanych</b>				
44 d.2.6	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	39.100		
45 d.2.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	39.100		
46 d.2.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	39.100		
<b>Razem dział: Rozbiórka ścian murowanych</b>						
<b>2.7</b>		<b>Rozbiórka posadzek</b>				
47 d.2.7	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	3.265		
48 d.2.7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	3.265		
49 d.2.7	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca>	m <sup>3</sup>	3.265		
<b>Razem dział: Rozbiórka posadzek</b>						
<b>2.8</b>		<b>Rozbiórka fundamentów</b>				
50 d.2.8	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	13.397		
51 d.2.8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	13.397		
52 d.2.8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	13.397		
<b>Razem dział: Rozbiórka fundamentów</b>						
<b>2.9</b>		<b>Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>				
53 d.2.9	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę	m <sup>3</sup>	24.597		
54 d.2.9	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce	m <sup>2</sup>	112.000		
<b>Razem dział: Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>						
<b>Razem dział: BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: