
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH
ADRES INWESTYCJI : MĘCISZÓW DZ. NR 152/12 GM. ZWOLEŃ
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ
ADRES INWESTORA : 26-700 ZWOLEŃ , MIODNE LEŚNICZÓWKA 107/1

DATA OPRACOWANIA : 26.11.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK GOSPODARCZY nr 1	1	25
1.1	Demontaż stolarki	1	3
1.2	Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz	4	7
1.3	Rozbiórka podsufitki wewnątrz budynku	8	8
1.4	Rozbiórka komina	9	12
1.5	Rozbiórka ścian drewnianych	13	13
1.6	Rozbiórka ścian murowanych	14	16
1.7	Rozbiórka posadzek	17	19
1.8	Rozbiórka fundamentów	20	23
1.9	Uporządkowanie terenu po rozbiórce	24	25
2	BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2	26	54
2.1	Demontaż stolarki	26	28
2.2	Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz	29	35
2.3	Rozbiórka ścian drewnianych szczytowych	36	36
2.4	Rozbiórka schodów zewnętrznych	37	40
2.5	Rozbiórka stropów żelbetowych	41	43
2.6	Rozbiórka ścian murowanych	44	46
2.7	Rozbiórka posadzek	47	49
2.8	Rozbiórka fundamentów	50	52
2.9	Uporządkowanie terenu po rozbiórce	53	54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK GOSPODARCZY nr 1			
1.1		Demontaż stolarki			
1	KNNR 7	Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji	m ²		
d.1.	0701-02				
1	z.o.3.4.				
	analogia				
		1.5*0.55*3	m ²	2.475	
				RAZEM	2.475
2	KNNR 7	Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji	m ²		
d.1.	0701-02				
1	z.o.3.4.				
	analogia				
		0.97*2.1+1.17*2.14+0.88*1.83+0.97*2.00	m ²	8.091	
				RAZEM	8.091
3	KNNR 7	Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej, rozwiernej wraz z kosztami utylizacji	m ²		
d.1.	0701-02				
1	z.o.3.4.				
	analogia				
		2.90*2.18	m ²	6.322	
				RAZEM	6.322
1.2 A		Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz			
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów	m ²		
d.1.	0508-05				
2					
		6.18*13.53	m ²	83.615	
				RAZEM	83.615
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1.	0403-02				
2		poz.4	m ²	83.615	
				RAZEM	83.615
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji	m ²		
d.1.	0403-04				
2		poz.4	m ²	83.615	
				RAZEM	83.615
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
2					
		(13.53+6.17)*2*0.2	m ²	7.880	
				RAZEM	7.880
1.3 A		Rozbiórka podsufitki wewnątrz budynku			
8	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.	0406-03				
3					
		6.18*13.53	m ²	83.615	
				RAZEM	83.615
1.4		Rozbiórka komina			
9	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1.	0349-01				
4					
		0.28*0.7*4.36	m ³	0.855	
				RAZEM	0.855
10	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.1.	0510-02				
4					
		0.8*1*0.8	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
11	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	1105-01				
4		poz.9+poz.10	m ³	1.495	
				RAZEM	1.495
12	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca >	m ³		
d.1.	1105-02				
4		poz.11	m ³	1.495	
				RAZEM	1.495
1.5		Rozbiórka ścian drewnianych			
13	KNR 4-04	Rozebranie ścian zewnętrznych z obitych deskami wraz z kosztami utylizacji	m ²		
d.1.	0404-02				
5	analogia				
		3.1*2.7	m ²	8.370	
		4.2*2.7	m ²	11.340	
		4.2*0.65	m ²	2.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.1*2.04	m ²	6.324	
				RAZEM	28.764
1.6		Rozbiórka ścian murowanych			
14	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0102-02				
6	analogia				
		9.45*4.1*0.43	m ³	16.660	
		-0.97*2.1*0.43	m ³	-0.876	
		-1.17*2.14*0.43	m ³	-1.077	
		4.1*2.7*0.43	m ³	4.760	
		4.1*0.65*0.43	m ³	1.146	
		-1.5*0.55	m ³	-0.825	
		4.1*2.7*0.43	m ³	4.760	
		4.1*0.65*0.43	m ³	1.146	
		9.45*2.7*0.43	m ³	10.971	
		-1.5*0.55*2*0.43	m ³	-0.710	
		-0.97*2.0*0.43	m ³	-0.834	
		0.38*0.38*2.7	m ³	0.390	
		0.38*0.38*4.0	m ³	0.578	
		4.1*2.7*0.17	m ³	1.882	
		4.1*0.65*0.17	m ³	0.453	
		-0.88*1.83*0.17	m ³	-0.274	
		4.1*2.7*0.18	m ³	1.993	
		4.1*0.65*0.18	m ³	0.480	
		-0.89*1.87*0.18	m ³	-0.300	
				RAZEM	40.323
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
6		poz.14	m ³	40.323	
				RAZEM	40.323
16	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
6		poz.15	m ³	40.323	
				RAZEM	40.323
1.7		Rozbiórka posadzek			
17	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1.	0301-02				
7		(8.47+15.45)*0.1	m ³	2.392	
				RAZEM	2.392
18	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	1105-01				
7		poz.17	m ³	2.392	
				RAZEM	2.392
19	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca >	m ³		
d.1.	1105-02				
7		poz.18	m ³	2.392	
				RAZEM	2.392
1.8		Rozbiórka fundamentów			
20	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0101-01				
8					
		(9.45+9.45+4.09+4.09)*0.43*0.6	m ³	6.987	
		0.98*0.98*0.6*2	m ³	1.152	
		(4.09+4.09)*0.6*0.17	m ³	0.834	
		0.7*0.2*0.6	m ³	0.084	
				RAZEM	9.057
21	KNR 4-04	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 20 cm	m ³		
d.1.	0303-07				
8		2.16*0.16*0.30	m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
22	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
8		poz.20+poz.21	m ³	9.161	
				RAZEM	9.161
23	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
8		poz.20+poz.21	m ³	9.161	
				RAZEM	9.161

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.9		Uporządkowanie terenu po rozbiórce			
24	KNR 2-01 d.1. 0230-01 9	Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę	m ³		
		16*8*0.1 poz.20	m ³ m ³	12.800 9.057	
				RAZEM	21.857
25	KNR 2-01 d.1. 0233-01 9	Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce	m ²		
		16*8	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
2		BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2			
2.1		Demontaż stolarki			
26	KNNR 7 d.2. 0701-02 1 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji	m ²		
		0.83*1.03+0.83*0.93*2	m ²	2.399	
				RAZEM	2.399
27	KNNR 7 d.2. 0701-02 1 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji	m ²		
		0.93*1.45+0.94*1.91	m ²	3.144	
				RAZEM	3.144
28	KNNR 7 d.2. 0701-02 1 z.o.3.4. analogia	Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej, rozwiernej wraz z kosztami utylizacji	m ²		
		2.31*2.19	m ²	5.059	
				RAZEM	5.059
2.2 A		Rozbiórka dachu z eternitu, wraz z konstrukcją oraz deskowaniem od wewnątrz			
29	KNR 4-04 d.2. 0508-05 2	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów	m ²		
		(3.09+3.715+5.62)*7.42 obmiar 92.20	m ²	92.200	
				RAZEM	92.200
30	KNR 4-04 d.2. 0403-02 2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		poz.29	m ²	92.200	
				RAZEM	92.200
31	KNR 4-04 d.2. 0403-04 2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji	m ²		
		poz.29	m ²	92.200	
				RAZEM	92.200
32	KNR 4-04 d.2. 0405-04 2	Rozebranie drewnianych belek 10x10	m		
		4.85*4	m	19.400	
				RAZEM	19.400
33	KNR 4-01 d.2. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(7.42+3.09+3.71+5.62)*2*0.2	m ²	7.936	
				RAZEM	7.936
34	KNR 4-01 d.2. 0535-04 2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.42	m	7.420	
				RAZEM	7.420
35	KNR 4-01 d.2. 0535-06 2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
2.3		Rozbiórka ścian drewnianych szczytowych			
36	KNR 4-04 d.2. 0404-02 3 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych z obitych deskami wraz z kosztami utylizacji	m ²		
		5.23*1.74*0.5	m ²	4.550	
		5.23*1.74*0.5	m ²	4.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.100
2.4		Rozbiórka schodów zewnętrznych			
37	KNR 4-04 d.2. 0804-01 4	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		2.17+1.96+1.12	m	5.250	
				RAZEM	5.250
38	KNR 4-04 d.2. 0305-03 4	Rozebranie schodów żelbetowych przy grubości do 20 cm	m ³		
		3.77*1.11*0.20	m ³	0.837	
				RAZEM	0.837
39	KNR 4-04 d.2. 1103-04 4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.38	m ³	0.837	
				RAZEM	0.837
40	KNR 4-04 d.2. 1103-05 4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
		poz.38	m ³	0.837	
				RAZEM	0.837
2.5		Rozbiórka stropów żelbetowych			
41	KNR 4-04 d.2. 0305-02 5	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m ³		
		5.23*6.82*0.14+4.97*6.82*0.14	m ³	9.739	
				RAZEM	9.739
42	KNR 4-04 d.2. 1103-04 5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.41	m ³	9.739	
				RAZEM	9.739
43	KNR 4-04 d.2. 1103-05 5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
		poz.41	m ³	9.739	
				RAZEM	9.739
2.6		Rozbiórka ścian murowanych			
44	KNR 4-04 d.2. 0102-02 6 analogia	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(5.23+6.58)*2*0.98*0.12-0.85*0.93*2	m ³	1.197	
		(5.23+6.37)*2*1.08*0.19-0.94*1.94	m ³	2.937	
		4.92*2.17*0.12	m ³	1.281	
		6.84*0.27*0.15	m ³	0.277	
		4.70*1.3*0.27*0.5	m ³	0.825	
		4.70*1.3*0.27*0.5-0.83*1.03*0.27	m ³	0.594	
		(4.70+4.70+6.81)*0.27*2.45-2.31*2.19	m ³	5.664	
		(4.39+6.82)*2*0.42*1.81-0.93*1.45	m ³	15.695	
		(0.39+1.20+5.16)*2*1.81*0.42+3.08*0.25*1.81-0.94*1.52	m ³	10.228	
		0.25*0.27*1.59*2	m ³	0.215	
		0.28*0.42*1.59*1	m ³	0.187	
				RAZEM	39.100
45	KNR 4-04 d.2. 1103-04 6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.44	m ³	39.100	
				RAZEM	39.100
46	KNR 4-04 d.2. 1103-05 6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km	m ³		
		poz.45	m ³	39.100	
				RAZEM	39.100
2.7		Rozbiórka posadzek			
47	KNR 4-04 d.2. 0301-02 7	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		(29.51+3.14)*0.1	m ³	3.265	
				RAZEM	3.265
48	KNR 4-04 d.2. 1105-01 7	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		poz.47	m ³	3.265	
				RAZEM	3.265

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca >	m ³		
d.2.	1105-02		m ³	3.265	
7		poz.48			
				RAZEM	3.265
2.8		Rozbiórka fundamentów			
50	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.	0101-01		m ³	2.628	
8		(6.82+4.70+4.70)*0.27*0.6	m ³	0.081	
		0.25*0.27*0.6*2	m ³	0.071	
		0.28*0.42*0.6*1	m ³	6.073	
		(5.23+6.82)*2*0.42*0.6	m ³	4.107	
		(3.94+5.16+5.16)*0.48*0.60	m ³	0.437	
		2.91*0.25*0.6			
				RAZEM	13.397
51	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.2.	1103-04		m ³	13.397	
8		poz.50			
				RAZEM	13.397
52	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2.	1103-05		m ³	13.397	
8		poz.50			
				RAZEM	13.397
2.9		Uporządkowanie terenu po rozbiórce			
53	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę	m ³		
d.2.	0230-01		m ³	11.200	
9		14*8*0.1	m ³	13.397	
		poz.50			
				RAZEM	24.597
54	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce	m ²		
d.2.	0233-01		m ²	112.000	
9		14*8			
				RAZEM	112.000