
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : KĘBŁOWO, DZ. NR 725/3, GM. LUZINO
INWESTOR : GMINNY OŚRODEK SPORTU REKREACJI I TURYSTYKI
ADRES INWESTORA : 82 - 242 LUZINO , UL. MICKIEWICZA 22

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Andrzej Potrykus
Upz. bud. konstr.-bud. do bielow. robot. bud.
bez ograniczeń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. ANDRZEJ POTRYKUS (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 03.11. 2021r.

Nr ewid. 319/Gd/2002 POM/BO/3966/01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11. 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA OGRODZENIA			
1	KALKULACJA WŁASNA	WYTYCZENIE OGRODZENIA I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA	KPL.		
d.1		1.0	KPL.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	154.0	dół.	154.000	
				RAZEM	154.000
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01	19.70	m ³	19.700	
				RAZEM	19.700
4	KNR 2-02	Montaż słupków ogrodzeniowych systemowych zamkniętych 60x40x2, wysokości 260.0 cm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo	szt.		
d.1	1217-02	154.0	szt.	154.000	
				RAZEM	154.000
5	KNR 2-31	Rowki pod pod cokół z elementów prefabrykowanych	m		
d.1	0401-02	390.0	m	390.000	
				RAZEM	390.000
6	KNR 2-31	Montaż cokołu prefabrykowanego betonowego o wym. 250.0 x 30.0 x 5 cm na podsypce piaskowej	KPL.		
d.1	0407-04	156.0	KPL.	156.000	
				RAZEM	156.000
7	KNR 2-02	Osadzenie przęseł z paneli metalowych systemowych ogrodzeniowych RAL 6005 o wym. 170.0 x 250.0 cm, drut gr. 5mm szt.156.0 z kompletem łączników	m ²		
d.1	1805-11	663.0	m ²	663.000	
				RAZEM	663.000
8	KNR 2-25	Montaż furtki stalowej panelowej z kompletem słupków oraz kluczy o wym. 120.0 x 180.0 cm 2.0 szt.	m ²		
d.1	0313-01	4.32	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
9	KNR-W 2-02	Montaż bram wjazdowych dwuskrzydłowych rozwierane z kompletem słupków o wymiarach 400.0 x 180.0 cm szt.2	kpl.		
d.1	1808-02	2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	słupki metalowy o wym. 60 x 40 mm, wysokości 2.60m	m	400.4000	400.4000		
2.	Brama wjazdowa panelowa dwuskrzydłowa z kompletem słupków o wymiarach 400.0 x 180.0 cm	m/2	14.4000	14.4000		
3.	panel ogrodzeniowy powlekany RAL 6005 o wym. 170.0 x 250.0 cm	m/2	663.0000	663.0000		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	12.0170	12.0170		
5.	furtka rozwierana panelowa o wym. 120.0 x 180.0cm z kompletem słupków	m ²	4.4928	4.4928		
6.	zawiasy pasowe	szt.	4.7088	4.7088		
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0156	0.0156		
8.	płyta betonowa - cokół betonowy o wym. 250.0 x 30.0 x 5.0 cm	kpl.	159.1200	159.1200		
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	22.1555	22.1555		
10.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.0200	0.0200		
11.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4531	0.4531		
12.	woda	m ³	0.0624	0.0624		
13.	materiały pomocnicze	zł				
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.0400		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.1600		
3.	środek transportowy	m-g	3.8302		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1499.5577		
				RAZEM	

Słownie: