

Załącznik nr 2
do umowy nr
z dnia

1. Zakres prac obejmuje:

- **zakup materiału roślinnego - drzew w ilości 30 szt. zgodnie z wykazem (tabela nr 1)**
 - tabela przedstawia gatunek, odmianę, ilości i parametry drzew wraz ze wskazaniem lokalizacji;
- **dowóz zakupionego materiału roślinnego w miejsce sadzenia**
 - lokalizację przedstawia załącznik nr 1 do umowy;
- **przygotowanie terenu pod nasadzenia:**
 - zdjęcie warstwy darni, oczyszczenie terenu ze wszelkich zanieczyszczeń (w tym z gruzu);
 - wywóz zebranej, gleby oraz zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **nasadzenie materiału roślinnego w ilości i o parametrach zgodnych z wykazem (Tabela nr 1), lokalizacją wskazaną w załączniku mapowym (załącznik nr 1) oraz przy użyciu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Tabela nr 2):**
 - posadzenie drzew w dołach o wymiarach nie mniejszych niż ok. 60x60x60 cm, z zastosowaniem hydrożelu, szczepionki mikoryzowej, zaprawieniem dołu ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - zastosowanie przy każdym drzewie drenażu napowietrzającego;
 - opalikowanie drzew 3 palikami i 3 ryglami na każde drzewo, impregnowanymi ciśnieniowo, w kolorze naturalnego drewna;
 - ilość, parametry palików i rygli zgodna z wykazem materiałów (Tabela nr 2)
 - ściółkowanie mis drzew ok. 5 cm warstwą kory drobno i średnio mielonej – pow. ściółkowania ok. 15 m²;
 - po dokonaniu nasadzeń materiał roślinny należy obficie podlać – min. 60 l;
- **zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 2.**

Tabela 1. Wykaz ilości i gatunków wraz z opisem parametrów drzew przeznaczonych do zakupu i nasadzenia:

LP	NAZWA POLSKA	NAZWA ŁACIŃSKA	PARAMETRY/LOKALIZACJA	IŁOŚĆ
1	Klon polny 'Elsjirk'	Acer campestre 'Elsjirk'	- bryła korzeniowa – balot/pojemnikowane, - Pa 180-200 cm - zrównane dla wszystkich drzew, - obw. pnia 10-12, - wysokość >300 cm Lokalizacja: - ul. Kalinkowa – wzdłuż ścieżki rowerowej	30

Tabela 2. Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:

LP	RODZAJ MATERIAŁU	POW. /ILOŚĆ	OPIS
1.	PALIKI	90 szt.	- paliki drewniane, impregnowane o średnicy 6 cm, dł. ok. 250 cm, 1 koniec zaostriżony, - w kolorze naturalnego drewna lub brązowym,
2.	RYGLE - półwałki	90 szt.	- półwałki o długości min. 60 cm i średnicy 6 cm, montowane do palików wkrętami do drewna, - kolor naturalnego drewna lub brązowy,
3.	ZIEMIA URODZAJNA	-	- <u>ziemia przeznaczona do zaprawienia dołów ilość zależna od jakości zastanego podłoża, jednak nie mniej niż 0,3 m³ na jedno drzewo,</u>
4.	KORA	0,75 m ³	- kora ściółkująca z roślin iglastych, drobno i średnio mielona, przekompostowana, - warstwa ściółki o grubości ok. 5cm.
5.	TAŚMA PARCIANA	90 mb	- taśma parciana koloru czarnego, szer. 30 mm mocująca pień drzewa do każdego z palików,
6.	RURA DO NAWODNIENIA	36 mb	- rura drenarska o średnicy 5cm, - montaż rury o dł. ok. 1,2 m do każdego z drzew,
7.	HYDROŻEL	-	- zastosowanie hydrożelu do każdego z drzew, w ilości zalecanej przez producenta,
8.	SZCZEPIONKA MIKORYZOWA	-	- zastosowanie szczepionki mikoryzowej do każdego z drzew, dawka – wg zaleceń producenta,

2. Warunki szczegółowe:

1. Wykonanie nasadzeń zgodnie ze sztuką ogrodową oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do umowy.
2. Materiał roślinny musi spełniać wymogi zawarte w załączniku nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zakupi i dowiezie własnym transportem i na własny koszt wskazany materiał roślinny.
4. Wykonawca zakupi oraz dowiezie własnym transportem i na własny koszt wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca powinien zabezpieczyć rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (rośliny powinny być ocienione, osłonięte odwiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem).
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport oraz stan roślin od czasu ich zakupu do czasu przeprowadzenia odbioru prac.
7. Dokładna lokalizacja roślin zostanie ustalona w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
8. Zamawiający prześle plany nasadzeń dla poszczególnych lokalizacji wraz dokładnymi wymiarami dotyczącymi rozstawy nasadzeń oraz odległości sadzonych drzew od punktów charakterystycznych w terenie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji nasadzeń, w przypadku wystąpienia czynników nieprzewidzianych w trakcie planowania (budowa, przebieg niezainwentaryzowanych sieci instalacji podziemnej itp.).
10. Załącznik mapowy określa przybliżone lokalizację nasadzeń (Załącznik nr 1 do umowy).
11. Zamawiający dokona kontroli materiału roślinnego pod kątem jakości i zgodności z wykazanymi parametrami (Tabela nr 1 oraz Zał. nr 3 do umowy).
12. Wykonawca sporządzi protokół odbioru materiału roślinnego pod kątem jego zgodności z Tabelą nr Zakresu prac oraz Załącznikiem nr 3 do umowy.
13. W przypadku braku dostępności wykazanego materiału roślinnego lub w przypadku zmiany lokalizacji Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gatunków/odmian drzew.
14. Zmiana gatunku/odmiany wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
15. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli materiału roślinnego w szkółce, a Zamawiający ma obowiązek wskazać w tym celu miejsce zakupu w/w materiału.
16. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru wykonania przedmiotu umowy nie później niż 5 dni po zgłoszeniu przez Zamawiającego zakończenie prac.
17. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
18. Protokół odbioru bezusterkowego wykonania zamówienia będzie podstawą do wystawienia faktury.