
PRZEDMIAR

**NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I WIĘŻBY DACHOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM**

ADRES INWESTYCJI : województwo: dolnośląskie, m. Sobótka, gmina Sobótka, działka nr 85, AM-14, Sobótka

INWESTOR : GMINA SOBÓTKA

ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 50-050 SOBÓTKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Adamski KB

DATA OPRACOWANIA : 27.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	11,34*5,27	m ²	59,762	
				RAZEM	59,762
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	11,34*2	m	22,680	
				RAZEM	22,680
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	5,27*2	m	10,540	
				RAZEM	10,540
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03		m ²	157,739	
	kalk. własna	6,955*11,34*2			
				RAZEM	157,739
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	6,955*11,34*2	m ²	157,739	
				RAZEM	157,739
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	6,955*11,34*2	m ²	157,739	
				RAZEM	157,739
7	KNR-W 2-02	Skucie i naprawa tynków na kominach.	m ²		
d.1	0220-05				
	analogia	(3,23*2,06)+(2,35*2,06)	m ²	11,495	
				RAZEM	11,495
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2,02*2,035	m ²	4,111	
				RAZEM	4,111
9	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1	1105-01				
	1105-02	(4,11*0,12*1,45)+(11,495*0,07*1,45)+(157,739*0,02*1,20)	m ³	5,668	
				RAZEM	5,668
10	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01				
	1107-04	1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-04	Transport drewna z rozbiórki dachu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1	1105-01				
	1105-02	5,35*1,45	m ³	7,758	
	analogia				
				RAZEM	7,758
2		MONTAŻ WIEŻBY DACHOWEJ			
12	KNR-W 2-02	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-05	1,81	m ³	1,810	
				RAZEM	1,810
13	KNR-W 2-02	Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-01				
	analogia	1,08	m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
14	KNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - płatwie	m		
d.2	0402-02				
	analogia	Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0,850
		0,85			
		10,62	m	10,620	
				RAZEM	10,620
15	KNR 2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy	m		
d.2	0402-03				
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0,800
		0,64+0,16			
		2+2,06	m	4,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,060
16	KNR-W 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,18	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
17	KNNR 2 d.2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty i podwaliny Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,42+0,08+0,08 10,62+4,15+3,85	m m ³ m	 18,620	 0,580
				RAZEM	18,620
18	KNNR 2 d.2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty i podwaliny Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0,42+0,08+0,08 10,62+4,15+3,85	m m ³ m	 18,620	 0,580
				RAZEM	18,620
19	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach 6,955*11,34*2	m ² m ²	 157,739	
				RAZEM	157,739
20	KNR K-05 d.2 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 6,955*11,34*2	m ² m ²	 157,739	
				RAZEM	157,739
21	KNR K-05 d.2 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 6,955*11,34*2	m ² m ²	 157,739	
				RAZEM	157,739
22	KNR 19-01 d.2 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę 6,955*11,34*2	m ² m ²	 157,739	
				RAZEM	157,739
23	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (3,23*0,25){komin 1}+(2,35*0,25){komin 2}+(0,3*11,34*2){pas podrynnowy}+(0,5*11,34*2){pas nadrynnowy}	m ² m ²	 19,539	
				RAZEM	19,539
26	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 11,34*2	m m	 22,680	
				RAZEM	22,680
27	NNRNKB d.2 202 0519-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm 5,27*2	m m	 10,540	
				RAZEM	10,540
28	KNR 9-12 d.2 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi na stropie poddasza - warstwa grubości 180mm 144	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
29	KNR 9-12 d.2 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi na stropie poddasza - warstwa grubości 80mm 144	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
30	KNR AT-43 d.2 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili, pokrycie jednowarstwowe 136	m ² m ²	 136,000	
				RAZEM	136,000