

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pionu wodociągowego (mniejszy zakres)
ADRES INWESTYCJI: Łęczycka 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Krzysztof Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA: 14.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.02.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1					
1 d.1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2 d.1	S-215 0300- 03	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.1	S-215 0500- 03	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 32 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 2-15 0112-04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 2-15 0303-04 analogia	Osadzenie tulei ochronnych w ścianach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	S-215 0300- 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7 d.1	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNR 2-15 0112-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1	KNR 2-15 0107-04	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 50 mm - PIWNICA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2					
11 d.2	KNP ZREW 07 0102-010	Transporty - transport pionowy (wyniesienie wanny)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3					
12 d.3	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000