

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>MIESZKANIE NR 218</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01		m <sup>2</sup>	8,000	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
2	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej -zabudowa pionów insta-	m <sup>2</sup>		
d.1	04	lacyjnych	m <sup>2</sup>	1,224	
		1,8*(0,4+0,28)			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,224</b>
3	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarst-	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-02	wowo 75-01	m <sup>2</sup>	1,700	
		1,7			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,700</b>
4	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i	m <sup>2</sup>		
d.1	2016-04	spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	1,700	
		1,7			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,700</b>
5	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z	m <sup>2</sup>		
d.1	03	gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1,700	
		1,7			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,700</b>
6	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	09		m <sup>2</sup>	5,000	
		2,5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	08	nieniem nierówności	m <sup>2</sup>	5,000	
		2,5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
8	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	02		m <sup>2</sup>	5,000	
		2,5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
9	KNR-W 4-01	Malowanie pasków konturowych o szer. do 1 cm farbami emulsyjnymi	m		
d.1	1218-01		m	5,000	
	analogia				
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>2</b>		<b>MIESZKANIE NR 310</b>			
10	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	15		m <sup>2</sup>	1,886	
		0,6*1,4+0,85*0,14+(0,85+0,24)*0,85			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,886</b>
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01		m <sup>2</sup>	8,000	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
12	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową; miejsce cięcia - ściana / odcięcie glazury w miejscu wymiany instalacji	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-02		m <sup>2</sup>	0,016	
		1,6*0,01			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,016</b>
13	KNR 4-01 0348-	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej - zabudowa pionów	m <sup>2</sup>		
d.2	04		m <sup>2</sup>	2,420	
		0,36*2,5+1,4*0,6+0,85*0,8			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,420</b>
14	KNR 4-01 0211-	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	06		m <sup>2</sup>	0,160	
		0,4*0,4			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,160</b>
15	KNR 4-01 0210-	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowe-	m		
d.2	01	go	m	0,800	
		0,8			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
16	KNR 0-35 0116-	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach o	kpl.		
d.2	05	wym. 20x25 cm	kpl.	1,000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 4-01 0306-	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży	m <sup>2</sup>		
d.2	01	lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	1,680	
		0,40*2,5+0,85*0,8			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
18	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z	m		
d.2	01	betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	2,500	
		2,5			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
19	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z	m		
d.2	02	betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	2,500	
		2,5			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
20	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	01	i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2	m <sup>2</sup>	0,680	
		w 1 miejscu)			
		0,85*0,8			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,680</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków	m <sup>2</sup>		
		1,68	m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
22 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		1,68	m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
23 d.2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		0,7+0,7+1,4	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
24 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		0,7+0,7+1,4	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
25 d.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		0,7*1,4	m <sup>2</sup>	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
26 d.2	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szpęgnej	m <sup>2</sup>		
		0,7*1,4	m <sup>2</sup>	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
27 d.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		0,7*1,4	m <sup>2</sup>	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
28 d.2	KNR AT-27 0502-04	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m		
		0,7+1,4+0,7	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
29 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		0,7*1,4	m <sup>2</sup>	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
30 d.2	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
		0,7*1,4	m <sup>2</sup>	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
31 d.2	KNR 2-02 1120-01 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> .	m		
		2,8	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
32 d.2	KNR 2-02 1120-02 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> .	m		
		2,8	m	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
33 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z kosztami utylizacji / dot obu mieszkań /	m <sup>3</sup>		
		0,40	m <sup>3</sup>	0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>