

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej Straszędzie – Rzeki II w km 0+000 – 0+614, na działkach nr ewid. 2897, 3028/3, 3019 w miejscowości Straszędzie, wraz z remontem przepustów w km 0+003, 0+274, 0+370

I WYKONANIE PRZEPUSTÓW						
1.1		Rozebranie przepustów rurowych pod drogą, rury betonowe Fi·150·cm (materiał z rozbiórki dostarczyć po uzgodnieniu z Zamawiającym - do 5km)	m	4		
1.2		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	12		
1.3		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Wipro Fi 150 cm, III stopień zbrojenia, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 200 cm	mb	5		
1.4		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm, pospółka	m <sup>3</sup>	9,9		
1.5		Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, beton C20/25 (przyczółki + skrzydełka)	m <sup>3</sup>	6,25		
1.6		Podbudowy z kruszyw, tłućzeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m <sup>2</sup>	60		
1.7		Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m <sup>2</sup>	16		
<b>WARTOŚĆ NETTO w PLN:</b>						
2.1		Rozebranie przepustów rurowych pod drogą, rury betonowe Fi·100·cm (materiał z rozbiórki dostarczyć po uzgodnieniu z Zamawiającym - do 5km)	m	4		
2.2		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	12		
2.3		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Wipro Fi 100 cm, III stopień zbrojenia, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 200 cm	mb	5		
2.4		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm, pospółka	m <sup>3</sup>	6,6		
2.5		Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, beton C20/25 (przyczółki + skrzydełka)	m <sup>3</sup>	5,5		
2.6		Podbudowy z kruszyw, tłućzeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m <sup>2</sup>	60		
2.7		Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m <sup>2</sup>	16		
<b>WARTOŚĆ NETTO w PLN:</b>						
3.1		Rozebranie przepustów rurowych pod drogą, rury betonowe Fi·200·cm (materiał z rozbiórki dostarczyć po uzgodnieniu z Zamawiającym - do 5km)	m	4		
3.2		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	12		
3.3		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Wipro Fi 200 cm, III stopień zbrojenia, na ławie z tłucznia kamiennego grubości 50 cm i szerokości 200 cm	mb	5		
3.4		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm, pospółka	m <sup>3</sup>	13,2		

3.5		Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, beton C20/25 (przyczółki + skrzydełka)	m <sup>3</sup>	7,5		
3.6		Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m <sup>2</sup>	60		
3.7		Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m <sup>2</sup>	16		
<b>WARTOŚĆ NETTO w PLN:</b>						
<b>II WYKONANIE NAWIERZCHNI</b>						
4.1		Mechaniczne wyrównanie i wyprofilowanie drogi wraz z odwiezieniem urobku do 4 km	m <sup>2</sup>	1719,2		
4.2		Wykonanie warstwy dolnej z tłucznia, warstwa o średniej grubości 10cm, rozłożenie wraz z zawałowaniem sposobem mechanicznym (zawałowanie walcem wibracyjnym)	m <sup>2</sup>	1596,4		
4.3		Wykonanie warstwy górnej z mieszanki /0-31,5mm/, warstwa o średniej grubości 5cm, rozłożenie wraz z zawałowaniem sposobem mechanicznym (zawałowanie walcem wibracyjnym)	m <sup>2</sup>	1596,4		
<b>WARTOŚĆ NETTO w PLN:</b>						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO</b>						
<b>VAT</b>						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO</b>						

Miejscowość i data

.....

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

.....