


RZUT 3 PIĘTRA



LEGENDA

Demontaż i montaż tabliczek ściennych

Projektowany grzejnik stalowy z zaworem odpowietrzającym powrotnym i termostatem

KŁATKA SCHODOWA

- Schody
Wykonanie wylewki wyrównawczej na schodach.
Wykonanie posadzki żywicznej schodów.
Demontaż starej balustrady, montaż nowej balustrady z pochwytym drewnianym.
- Ściany
Skrobanie tynków na ścianach i sufitach.
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.
2x malowanie ścian i sufitów

PION HYDRANTOWY

- Zabudowa pionu hydrantowego.
Montaż skrzynki hydrantowej

KOMUNIKACJA

- Posadzka
Skucie starych warst posadzki
Wykonanie wylewki wyrównawczej.
Wykonanie posadzki żywicznej.
- Belki
Rozbiórka okładziny gipsowo – kartonowej belek
- Ściany
Skrobanie tynków na ścianach.
Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.
2x malowanie ścian.
- Sufity
Wykonanie sufitu podwieszanego h=2,50m.

Uwaga!
W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy. Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" Patrycja Marchajska 32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4			
INWESTOR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
ZADANIE	Dostosowanie ciągu komunikacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (usunięcie barier architektonicznych) tj. remont klatki schodowej wraz z wiatrolapami, tarasem, toaletami ogólnodostępnymi w przyziemiu oraz bramą wjazdową w budynku przy ulicy Piłsudskiego 21 w Olkuszu 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego dz. nr ew. gr. 2429		
TYTUŁ	RZUT III PIĘTRA		
PROJEKTANT	arch. Anna-Ścigaj Treпка	NR UPR.	PODPIS
	architektoniczna bez ograniczeń	202/2001	
OPRACOWAŁ	arch. Iwona Maciąg	NR UPR.	PODPIS
	architektoniczna bez ograniczeń		
FAZA	projekt budowlany	WERSJA	SKALA
BRANZA	architektoniczna	A	1:50
		DATA	02.2021
			NR. RYS. A-05