

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Kuźnia Raciborska Remont pomieszczeń w budynku na terenie kompleksu przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej.Część 2. Dostosowanie budynku do wymagań przepisów ochrony p.poż., wydzielenie stref PM i ZL. Etap !

ADRES INWESTYCJI : Kuźnia Raciborska, ul. Arki Bożka 9

INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ADRES INWESTORA : ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

DATA OPRACOWANIA : piątek, 23 sierpień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 23 sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Projekt - realizacja - część 2. Etap I			
1.1			Naprawa ścian			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0304-02	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <i>piwnica</i> < otwory okienne >2*(1,85*2,15*0,65) < otwory okienne >2*(1,85*1,00*0,65) < otwory okienn >5*(1,64*1,12*0,65) <i>parter</i> <otwory okienne >(1,65*1,85*0,40) <otwory okienne >(0,55*1,15*0,50) <i>I piętro</i> <otwory okienne >(1,65*1,85*0,40) <i>II piętro</i> <otwory okienne >(1,65*1,85*0,40)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 5,17 2,41 5,97 1,22 0,32 1,22 1,22	
					RAZEM	17,53
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0728-01	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu <i>parter</i> <otwory okienne >(0,55*1,15)	m ² m ²	 0,63	
					RAZEM	0,63
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0728-02	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu <i>piwnica</i> < otwory okienne >2*(1,85*1,00) < otwory okienn >5*(1,64*1,12)	m ² m ² m ²	 3,70 9,18	
					RAZEM	12,88
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0728-03	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu <i>piwnica</i> < otwory okienne >2*(1,85*2,15)	m ² m ²	 7,96	
					RAZEM	7,96
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0711-01	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu <i>parter</i> <otwory okienne >(0,55*1,15)	m ² m ²	 0,63	
					RAZEM	0,63
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0711-05	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu <i>piwnica</i> < otwory okienne >2*(1,85*1,00) < otwory okienne >5*(1,64*1,12)	m ² m ² m ²	 3,70 9,18	
					RAZEM	12,88
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0711-03	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu <i>piwnica</i> < otwory okienne >2*(1,85*2,15) <i>parter</i> <otwory okienne >2*(1,65*1,85) <i>I piętro</i> <otwory okienne >2*(1,65*1,85) <i>II piętro</i>	m ² m ² m ² m ²	 7,96 6,11 6,11	
					RAZEM	20,18
8 d.1. 1	KNR 2-02 1505-07	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem <i>Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, szara</i> poz.5+poz.6+poz.7	m ² m ²	 33,69	
					RAZEM	33,69
1.2			Stolarka budowlana			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 4-01 d.1. 0354-08 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 <i>parter</i> < kraty okienne >(1,65*1,85) <i>I piętro</i> < kraty okienne >(1,65*1,85) <i>II piętro</i> < kraty okienne >(1,65*1,85)	m ² m ² m ² m ²	 3,05 3,05 3,05	
					RAZEM	9,15
10	KNR 4-01 d.1. 0354-12 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko <i>piwnica</i> (11*1,65)+(4*1,85) <i>parter</i> (1*0,55)+(7*1,64)+(1*1,68) <i>I piętro</i> (10*1,64)+(1*1,86) <i>II piętro</i> (9*1,64)+(2*1,68)	m m m m m	 25,55 13,71 18,26 18,12	
					RAZEM	75,64
11	KNR 4-01 d.1. 0354-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <i>parter</i> <okno PCV - 0,55*1,15 >1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
12	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <i>piwnica</i> < okna PCV - 1,64*1,12 >11	szt. szt.	 11,00	
					RAZEM	11,00
13	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <i>piwnica</i> < okna z PCV >4*(1,85*2,15) <i>parter</i> < okna z PCV >7*(1,64*2,00) < okna z PCV >1*(1,68*1,86) <i>I piętro</i> < okna z PCV >10*(1,64*2,00) < okna z PCV >1*(1,68*1,68) <i>II piętro</i> < okna z PCV >9*(1,64*2,00) < okna z PCV >2*(1,68*1,68)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15,91 22,96 3,12 32,80 2,82 29,52 5,64	
					RAZEM	112,77
14	KNNR 7 d.1. 0503-05 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O4</i> <i>piwnica</i> < O4 >2*(1,64*1,12)	m ² m ²	 3,67	
					RAZEM	3,67
15	KNNR 7 d.1. 0503-05 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O5</i> <i>piwnica</i> < O5 >2*(1,64*1,12)	m ² m ²	 3,67	
					RAZEM	3,67
16	KNNR 7 d.1. 0503-02 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O1</i> <i>piwnica</i> < O1 >4*(1,64*1,12)	m ² m ²	 7,35	
					RAZEM	7,35

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 7 d.1. 0503-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O2</i> <i>parter</i> < O2 >7*(1,64*2,00)	m ² m ²	 22,96	
					RAZEM	22,96
18	KNNR 7 d.1. 0503-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O2</i> <i>I piętro</i> < O2 >10*(1,64*2,00)	m ² m ²	 32,80	
					RAZEM	32,80
19	KNNR 7 d.1. 0503-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O3</i> <i>I piętro</i> < O3 >1*(1,86*1,86)	m ² m ²	 3,46	
					RAZEM	3,46
20	KNNR 7 d.1. 0503-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O2</i> <i>II piętro</i> < O2 >9*(1,64*2,00)	m ² m ²	 29,52	
					RAZEM	29,52
21	KNNR 7 d.1. 0503-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe <i>zestawienie stolarki okiennej - O3</i> <i>II piętro</i> < O3 >2*(1,86*1,86)	m ² m ²	 6,92	
					RAZEM	6,92
22	KNR-W 2- d.1. 02 2104-02 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Parapety <i>Parapet komorowy PVC szer. 35 cm.</i> < O1 >4*1,64 < O2 >(7+10+9)*1,64 < O3 >3*1,86 < O4 >2*1,64 < O5 >2*1,64	m m m m m	 6,56 42,64 5,58 3,28 3,28	
					RAZEM	61,34
23	KNR-W 4- d.1. 01 0708-03 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm < O1 >4*(1,64+2*1,12) < O2 >(7+10+9)*(1,30+2*2,15) < O3 >3*(1,86+2*1,86) < O4 >2*(1,64+2*1,12) < O5 >2*(1,64+2*1,12)	m m m m m	 15,52 145,60 16,74 7,76 7,76	
					RAZEM	193,38
24	KNR 2-02 d.1. 1505-07 2	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem <i>Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, szara</i> poz.23*0,30	m ² m ²	 58,01	
					RAZEM	58,01
1.3			Pomieszczenie 106			
25	KNNR-W 9 d.1. 0501-06 3	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Demontaż opraw oświetleniowych świetłókwowych 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
26	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 3	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Zabezpieczenie podłóg folią 4,60*3,10	m ² m ²	 14,26	
					RAZEM	14,26

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 2-02 d.1. 0801-04 3	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach-gotowa mieszanka na bazie wermikulitu oraz gipsu <i>specjalistyczna zaprawa ogniochronna na bazie wermikulitu oraz gipsu</i> < pom. 106 >4,60*3,10	m ² m ²	 14,26	
					RAZEM	14,26
28	KNR-W 5- d.1. 08 0514-10 3	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez za- dławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - przykręcanych 4x40W M=0, LAMPY Z DEMONTAŻU Z POZYCJI NR 25 3	kpl. kpl.	 3,00	
					RAZEM	3,00
29	KNR-W 4- d.1. 01 1215-08 3	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Mycie po robotach malarskich posadzek - wykładzina PCV 4,60*3,10	m ² m ²	 14,26	
					RAZEM	14,26
1.4			wywóz			
30	d.1. kalk. włas- 4 na	STWiORB, PROJEKT WYKO- NAWCZY	Wywóz i utylizacji materiałów z demontażu (stolarka okienna, stolarka drzwiowa, papa, elementy drewniane i drewnopochodne, itp.) 1	m ³ m ³	 1,00	
					RAZEM	1,00