

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KP Gąbin - wymiana masztu antenowego kratowego - branża elektryczna
ADRES INWESTYCJI : 09-530 Gąbin u.: Tylna 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Zysk
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana instalacji antenowej i odgromowej masztu					
1		Instalacja odgromowa			
d.1	KNNR 9 0601-06 z.o. 2.6. 9901-05 kalk. własna	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej z masztu	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
d.1	KNNR 5 0609-02 kalk. własna	Demontaż iglicy z ostrzem odgromowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 5 0609-04 kalk. własna	Montaż zwodu pionowego instalacji odgromowej na maszcie antenowym - przewód w izolacji wysokonapięciowej, żyła - linka Cu 35 mm ² (np. H646256 z końcówkami H286252) oraz zarobienie końcówek	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	KNNR 5 0615-01 analiza indywidualna	Montaż iglicy z ostrzem odgromowym fi 16 mm L=2,5 m wraz z konstrukcją mocującą na maszcie antenowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	KNNR 5 0611-07	Łączenie przewodów instalacji odgromowej - złącza kabla wysokonapięciowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	KNNR 5 0611-07	Łączenie przewodów instalacji odgromowej - uziemienie masztu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja antenowa			
d.2	KNR 5-06 1006-01/02 z.o.2.4. kalk. własna	Demontaż kabla antenowego (2*18m)	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
d.2	KNR 5-06 1006-01/02 kalk. własna	Montaż kabla antenowego (z demontażu - 2*18 m) waz z montażem nowych uchwytów	przy- łącz.		
		2	przy- łącz.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR 5-06 1203-04	Montaż konstrukcji wsporczych - wysięgnik ramowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR 5-06 1402-01 z.o. 2.4. kalk. własna	Demontaż anteny dookólnej na maszcie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR 5-06 1402-01 kalk. własna	Montaż anteny dookólnej na maszcie (z demontażu)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0111-01 kalk. własna	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000