


## Opis rozdzielni PW1

Nr. obwodu	Typ zabezpieczenia	Opis - odbiory elektryczne
1	ETIMAT 6 C40	Zabezpieczenie ochronnika przeciwprzepięciowego
2	ETITEC ML T123 300/12,5	Ochronnik przeciwprzepięciowy mocy B+C
3	Przełącznik priorytetowy PF 431	Wyłącznik p.poż
4	Przełącznik priorytetowy PF 431	Zasilanie centrali SAP
5	Przełącznik priorytetowy PF 431	Zestaw hydroforowy
6	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie zasilania wyłącznika p.poż
7	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie zasilania wyłącznika p.poż
8	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie zasilania wyłącznika p.poż
9	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie zasilania centrali SAP
10	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie zasilania centrali SAP
11	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie zasilania centrali SAP
12	ETIMAT 6 B16	Zabezpieczenie zasilania zestawu hydroforowego
13	ETIMAT 6 B16	Zabezpieczenie zasilania zestawu hydroforowego
14	ETIMAT 6 B16	Zabezpieczenie zasilania zestawu hydroforowego
15	ETIMAT 6 B6	Zabezpieczenie sygnalizacji zadziałania wyłącznika p.poż


mgr inż. Jerzy Łukasz Franczak  
kierownik robót elektrycznych  
upr. nr ewid. 25/78

mgr inż.   
MAZ/BO/7254/01  
upr. inst. -inż. 11/85  
upr. konstr. budowl. 96/88

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  
"GOSPIN" Sp. z o.o.

09-500 Gostynin, ul. Płocka 46  
tel/fax (24) 235-30-80

NIP 775-000-16-16; NREGS 0000206152  
BDO 00037-029



Nazwa	Ppoż.	Zasilanie z ZK1	Zasilanie hydroforu	Zasilanie Centrali SAP	Ochronnik B+C istn. RG
Napięcie [V]	400	400	230	230	400
Typ przewodu	NHXX 5x1,5	5 x YKY 1x70	YKY 3x4	NHXX 3x2,5	400
					istn. kabel

SCHEMAT WP1

mgr inż. Jerzy Łukasz Franczak  
kierownik robót elektrycznych  
upr. nr ewid. 25/78

mgr inż. Sławomir Włodarczyk  
MAZ/84/7254/01  
upr. inst. 172.172.172.172  
upr. konstr. budowl. 96/89

08.08.2022