

Przedmiar zmieniony - branża mostowa P1 - tom I/2.2

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
	M-11.00.00.	1 Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE		
	M-11.01.00.	1.1 Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY		
	M-11.01.01	1.1.1 Czynności w zakresie - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM/SPOISTYM		
1		Wykonanie wykopu z wywozem gruntu i utylizacją	m ³	2626
		50,5x52	m ³	2626
		Czynności w zakresie - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM/SPOISTYM		
	M-11.01.04	1.1.2 Czynności w zakresie - ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM		
2		Wykonanie zasyпки przepustu wraz z zagęszczeniem	m ³	3964,04
		155,0x31,2-22,8x36,1+3,4x42,5	m ³	4157,42
		podsyпки zapierającej -193,38	m ³	-193,38
3		Wykonanie podsyпки zapierającej przepustu wraz z zagęszczeniem	m ³	193,38
		4,55x42,50	m ³	193,38
		Czynności w zakresie - ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM		
	M-11.01.07.	1.1.3 Czynności w zakresie - WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE		
4		Wymiana gruntu w wykopie	m ³	1612
5		Ułożenie geowłókniny na dnie wykopu	m ²	848,16
		15,2x55,8	m ²	848,16
		Czynności w zakresie - WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE		
		Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY		
		Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE		
	M-20.00.00.	2 Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE		
	M-20.01.00.	2.1 Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE		
	M-20.01.13.	2.1.1 Czynności w zakresie - UMOCNIE NIE SKARP I STOŻKÓW ELEMENTAMI KAMIENNYMI		
6		Wykonanie umocnienia skarp elementami kamiennymi na podbudowie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	30
		1,0x15x2	m ²	30
		Czynności w zakresie - UMOCNIE NIE SKARP I STOŻKÓW ELEMENTAMI KAMIENNYMI		
	M-20.01.15.	2.1.2 Czynności w zakresie - UMOCNIE NIE DNA I BRZEGÓW CIEKU		
7		Umocnienie dna i brzegów cieku materacem gabionowym gr. min 17cm układanym na geowłókninie	m ²	276,00
		4,8x57,5	m ²	276,00
		Czynności w zakresie - UMOCNIE NIE DNA I BRZEGÓW CIEKU		
	M-20.02.02.	2.1.3 Czynności w zakresie - Obsługa geodezyjna		
8		Obsługa geodezyjna	kpl	1
		Czynności w zakresie - Obsługa geodezyjna		
		Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE		

	M-20.03.00.	2.2 Czynności w zakresie - PRZEPUSTY		
	M-20.03.02.	2.2.1 Czynności w zakresie - PRZEPUSTY STALOWE		
9		Wykonanie przepustu z rury łukowo-kołowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie	m	42,5
10		Wykonanie parasola ochronnego nad przepustem z geomembrany	m ²	358,4
		12,8x28	m ²	358,4
11		Ułożenie rury drenażowej ø150 wraz z obsypką za parasolem ochronnym wraz z wyprowadzeniem drenu na skarpę i obrukowaniem	m	64
		32,0x2	m	64
		Czynności w zakresie - PRZEPUSTY STALOWE		
		Czynności w zakresie - PRZEPUSTY		
		Czynności w zakresie - INNE ROBOTY MOSTOWE		
		Razem k.b.		
		Podatek VAT 23%		
		Ogółem		