

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy chodnika

ADRES INWESTYCJI : łącznik pomiędzy ul. Piaseczną i Przyszłości w Szczecinie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Kopij

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodnik- Łącznik pomiędzy ul.Piaseczna i ul. Przyszłości					
1 Remont chodnika					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02				
	analogia	25*2	m ²	50,0000	
				RAZEM	50,0000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02				
	analogia	25*2	m	50,0000	
				RAZEM	50,0000
3	KNR 2-01	Zagęszczanie podbudów z kruszyw łamanych walcem wibracyjnym samojezd- nym	m ²		
d.1	0406-02				
	analogia	poz.1	m ²	50,0000	
				RAZEM	50,0000
4	KNR 2-31	Podniesienie niwelety - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien- nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 7cm	m ³		
d.1	0107-01				
	analogia	25*2*0,07	m ³	3,5000	
				RAZEM	3,5000
5	KNR 2-31	Rowki pod ławy obrzeży	m		
d.1	0401-01				
	analogia	25*2	m	50,0000	
				RAZEM	50,0000
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03				
		25*2*(0,2*0,15)	m ³	1,5000	
				RAZEM	1,5000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 30% nowych obrzeży pozostałe z obrzeża pochodzą z rozbiórki poz.2	m		
d.1	0407-05				
		25*2	m	50,0000	
				RAZEM	50,0000
8	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 30% nowych płytek pozostałe z płytki pochodzą z rozbiórki - poz.1	m ²		
d.1	0502-04				
		25*2,0	m ²	50,0000	
				RAZEM	50,0000
9	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01				
		poz.1*0,07*0,7	m ³	2,4500	
		poz.2*0,08*0,7	m ³	2,8000	
				RAZEM	5,2500
10	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-04				
		poz.9	m ³	5,2500	
				RAZEM	5,2500
11	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - dalsze 5km	m ³		
d.1	1103-05				
		Krotność = 5 poz.9	m ³	5,2500	
				RAZEM	5,2500