

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cokołu wg RB-1			
1	KNR 7-12 d.1 0114-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni C) - piaskowanie cokołu 26.4	m ² m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
2	kalk. własna d.1	Doczyszczanie powierzchni metodami chemicznym (Fasadenreiniger - Paste lub równoważna) wraz z ewentualnym doczyszczaniem mechanicznym Krotność = 2 26.4	m ² m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
3	TZKNBK VII - d.1 249	Dezynfekcja murów (20% powierzchni) 5.28	m ² m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
4	kalk. własna d.1	Wypełnienie szczelin bardzo trwałą szpachlówką wypełniająca i powierzchniową na bazie cementu i żywic redyspersyjnych (Multischpachtel lub równoważna) 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 d.1 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej (szacunkowo) 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 d.1 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ² (szacunkowo) 4	miejsc miejsc .	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 d.1 0806-02	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m ² (szacunkowo) 4	miejsc miejsc .	4.000	
				RAZEM	4.000
8	TZKNBK XVI d.1 1304-01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn granitu 'Strzegom' o szer. ponad 20 cm do faktury półpolerowanej po obróbce ścierniej 26.4	m ² m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
9	d.1	Hydrofobizacja powierzchniowa (Anti Fleck Nano) Krotność = 2 26.4	m ² m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
2		Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wg RB-1			
10	kalk. własna d.2	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 66	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
11	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozbiórka okładziny schodów 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 14	szt.prz ec. szt.prz ec.	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.000
14	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 11	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 2-02 d.2 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-02 d.2 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - murki balustrad 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
19	d.2 kalk. własna	Przeróbka pochwytyłów wzdłuż podjazdów dla osób niepełnosprawnych - odcięcie i ponowne wspawanie korygujące rozstaw oraz odcięcie zbędnych balustrad zewnętrznych 52	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
20	KNR-W 2-02 d.2 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 8.2	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
21	d.2 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farb balustrad wzdłuż podjazdu dla osób nps 39	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
22	KNR 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
23	d.2 kalk. własna	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa - gruntowanie Opto-grunt SiliMal lub preparatem równoważnym 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 19-01 d.2 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - farba Optomal Silisan Plus lub równoważna 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNR 2-02 d.2 2111-01	Wykonanie okładziny schodów i pochylni, pokrycie murków i wyłożenie schodów z płyt granitowych IMPALA super dark (grafit) gr. 3 cm (powierzchnie komunikacji płomieniowanie). Płyty mocowane na klej do granitu (np. wysokoplastyczny klej żelowy Atlas Geoflex lub równoważny) 52	m ² m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
26	KNR 2-02 d.2 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm 24.5	m m	24.500	
				RAZEM	24.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	kalk. własna	Montaż wycieraczki stalowej seratowanej (stal cynkowana ogniowo) o wymiarach 75x50 cm osadzona we wpuszczeniu wykończonym ramą aluminiową R20 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wymiana stolarki wg RB-2			
28 d.3	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - op 1 0,6*0,6 0.36	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
29 d.3	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - op 2 1,0*0,6 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600