PŁYTA STROPOWA – RZUT

1:50



Strop krzyżowo–zbrojony
grubośc płyty 27cm

STROP – RZUT

1:50

ZBROJENIE DOLNE

KG PS +3,50
KD PS +3,23

UWAGI:

1. ZESTAWIENIE MAREK STALOWYCH,KOTEW I OKUĆ OTWORÓW WG RYS KK–S–2598, RYS KK–S–2599
2. STROP ZATARTY NA GŁADKO Z DODATKIEM ŻYWIC.
2. OBCIAŻENIE STROPU
   - –POWIERZCHNIOWE – 5.0 kN/m2
   - –KRAWĘDZIOWE – OŚ "C"– 6.0 KN/mb
   - –KRAWĘDZIOWE – BELKA S–BA0.E – 2.7 KN/mb
   - –CIĘŻARY SKANERÓW+PODKONSTRUKCJA – W OSI 010–011 – 150kN
   - –CIĘŻARY SKANERÓW+PODKONSTRUKCJA – W OSI 07–08 – 60kN

1. Strop, podciągi : Beton C25/30 (B30) zgodnie z PN–88/B–06250; z małym skurczem z zastosowaniem domieszek BV; Kalmatron lub równoważnych Maksymalny wymiar kruszywa 16mm
2. Zbrojenie stal B500SP
3. Wymiary strzemion podane są po obrysie wewnętrznym, prętów głównych po osiach
4. Rysunki zbrojeniowe stropu KK–S–2588, KK–S–2589
5. Minimalne otulenie: 2,5 cm – strop
   4cm –dla słupów (do zbroj. głównego)
   3cm –dla podciągów (do zbroj. głównego)
   3cm –pozostałe powierzchnie
6. Otwory technologiczne wg rysunku zbiorczego architektonicznego. Na rysunkach nie oznaczono otworów o średnicy poniżej fi 150 mm. Zakłada się wykonanie tych otworów w płycie stropowej jako wierconych. Nie dopuszcz się wiercenia otworów w ryglach stropowych.
7. Uziomy – w stropie należy wprowadzić uziom sztuczny zgodnie z projektem instalacji uziemiającej.
8. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym nr KK–S–2586
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem architektonicznym i branzowymi
10. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
11. Podciągi wylewane jednoetapowo ze stropem

ZESTAWIENIE STALI

NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø10	ø12	ø16
1A	ø16	610	170			1037,00
1B	ø10	370	370	1369,00		
1C	ø10	370	12	44,40		
1D	ø10	190	10	19,00		
1E	ø10	85	20	17,00		
2A	ø12	640	16		102,40	
2B	ø12	805	38		305,90	
2C	ø10	640	33	211,20		
3	ø10	920	33	303,60		
4A	ø12	1090	45		490,50	
4B	ø12	920	33		303,60	
4C	ø10	920	33	303,60		
5A	ø12	1175	42		493,50	
5B	ø12	920	35		322,00	
5C	ø10	920	33	303,60		
6	ø10	920	51	469,20		
7A	ø12	1005	42		422,10	
7B	ø12	920	35		322,00	
7C	ø10	920	33	303,60		
8A	ø10	395	76	300,20		
8B	ø10	260	57	148,20		
10A	ø16	1200	35			420,00
10B	ø16	980	46			450,80
10C	ø16	980	210			2058,00
10D	ø10	980	43	421,40		
10E	ø10	330	27	89,10		
10F	ø10	360	29	104,40		
11A	ø10	1150	29	333,50		
11B	ø10	320	316	1011,20		
11C	ø10	1070	15	160,50		
11D	ø10	1010	5	50,50		
12A	ø10	320	316	1011,20		
12B	ø10	440	20	88,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				7062,40	2762,00	3965,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.617	0.888	1.578
MASA [kg]				4357,50	2452,66	6258,03
MASA OGÓŁEM [kg]				13068,19		
WYKONAĆ: x 1				13068,19		

REWIZJE I ZMIANY:		
INDEX:	OPIS ZMIANY:	DATA:
01	ZMIANA GRUBOŚCI STROPU I WYSOKOŚCI BELEK	03.10.2011

SCHEMAT POZIOMÓW

SCHEMAT OBIEKTU



ZLECENIODAWCA: PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA Sp. z o. o.

ADRES ZLECENIODAWCY: ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKU TERMINALA PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
UL. BUKOWSKA 285, 60-189 POZNAŃ

	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. MICHAŁ BALAS	WKP/0220/PWOK/04	
PROJEKTANT: mgr inż. ANDRZEJ CZAJKA	274/86/Pw konstrukcyjna bez ograniczeń	
OPRACOWUJĄCY:		
SRAWDZAJĄCY: mgr inż. KRZYSZTOF NIEMCZYK	82/PW/91 konstrukcyjna bez ograniczeń	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11
61-854 Poznań
tel.: +4861 855 29 00
faks: +4861 855 70 45
e-mail: office@studioads.pl

GENERALNY WYKONAWCA:
HOCHTIEF POLSKA
HOCHTIEF POLSKA S.A.
ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa
ODDZIAŁ W POZNANIU
al. Niepodległości 6
60-967 Poznań
tel.: +4861 859 22 00
faks: +4861 859 09 67

INŻYNIER:
ECM Group Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

ZATWIERDZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU: | DATA:

BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	KK-S-2587

TYTUŁ RYSUNKU:
STROP ANTRESOLI TECHNICZNEJ - SEGMENT "S"
ZBROJENIE DOLNE

DATA: 2011-10-03 | REWIZJA: Rew. 01