

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**I. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **remont odcinka drogi gminnej nr 332001P ulicy Pisarskiej w miejscowości Koninko.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- remont drogi gminnej na długości 449 mb,
- wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, śr. gr. 4cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, śr. gr. 4cm,
- umocnienie obustronne krawędzi jezdni: poprzez wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 gr. 10 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (0-31,5mm) gr. 15cm, warstwy wiążącej AC16W gr. 4 cm, warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm.

II. Zakres zamówienia:**Stan obecny**

Droga jest w złym stanie technicznym (widoczne spękania poprzeczne i podłużne).

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót: nawierzchniowych, regulacja istniejących chodników, zjazdów oraz wykonanie prac porządkowych.

Do prac przygotowawczych należą:

Przygotowanie placu budowy (m.in. ustawienie zaplecza sanitarnego WC na czas budowy), utrzymanie/wdrożenie organizacji ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Roboty rozbiórkowe:

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni oraz załadunek i wbudowanie materiału w drogę gminną do 2km. Rozbiórka elementów drogowych – wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją.

Roboty nawierzchniowe:konstrukcja drogi

- warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm,
- warstwa wiążąca z AC16W gr. 4 cm.

Urządzenia obce:

W pasie drogowym realizowanych dróg występują urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie przebieg istniejących urządzeń podziemnych. Roboty w ich rejonie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Roboty różne:

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów oraz uzyskanie zatwierdzenia użytych materiałów przed ich wbudowaniem przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 1 egz., protokół odbioru technicznego i inne), zakończenie robót.

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

III. Termin wykonania:

- rozpoczęcie robót w terminie - 7 dni od przekazania placu budowy,
- zakończenie robót w terminie - 1,5 m-cy od podpisania umowy,

Wykonanie zamówienia:

W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający zobowiązuje oferenta do zapoznania się ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów niż podane w przedmiarze robót, sst, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały - zgoda zamawiającego.

IV. Załączniki :

1. Przedmiar robót.
2. Specyfikacje techniczne.


Inspektor ds. Dróg
inż. Mirosław Stachowiak

Kierownik Wydziału Eksploatacji
Infrastruktury Technicznej

mgr Anna Borowiak

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
Wydział Eksploatacji
Infrastruktury Technicznej
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik