

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Wierzbowej w msc. Roszkowo
Adres inwestycji : Roszko ulica Wierzbowa
Inwestor : Gmina Pruszcz Gdański
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1
Branża : Drogową

Sporządził : Paweł Czajkowski
Data opracowania : 12.07.2024

KIEROWNIK
BIURA INWESTYCJI I REMONTÓW
Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.
12.07.2024

Data zatw.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Wierzbowej w msc. Roszkowo					
1					
1	KNR-W 2-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.2	km		
d.1	01 0113-03		km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR-W 2-	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt Jomb o powierzchni 1 sztuki poniżej 3 m2 200*4	m ²		
d.1	01 0120-10		m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*4.5	m ²		
d.1	0101-01		m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.3	m ²		
d.1	0104-07 0104-08		m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.3	m ²		
d.1	0129-06		m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi . poz.3*0.2	m ³		
d.1	0211-03		m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
7	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm 200*2*0.5	m ²		
d.1	0204-05 0204-06		m ²	200.000	
				RAZEM	200.000