

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - wszystkie powierzchnie - bez pasa roboczego w kuchni i pasa płytek w łazience $3,17*2*(3,87+2,87)+1*2*(1,4+2,8)+3,17*2*(5,81+2,65)+3,17*2*(2,67+5,84)-0,6*(2,87+3)$	m ² m ²	155,20	
				RAZEM	155,20
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie $3,87*2,87+1,4*2,8+5,81*2,65+2,67*5,84$	m ² m ²	46,02	
				RAZEM	46,02
3	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - sufity i ściany, uzupełnienie dziur po kołkach, UWAGA!!! zaślepienie dziury w kartongipsie średnicy ok. 10 cm należy to uwzględnić w kalkulacji!!! częściowo gładź odparzona 10	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie - bez pasa roboczego w kuchni i pasa płytek w łazience 155,2	m ² m ²	155,20	
				RAZEM	155,20
6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity - wszystkie powierzchnie 46,02	m ² m ²	46,02	
				RAZEM	46,02
7	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne (po demontażu obecnych) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, łazienka, wc, pokoje (w łazience i wc - 2 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2	m ² m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
9	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00