

Przedmiar robót

Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynki mieszkalne wielorodzinne administrowane przez MZN**

Investor: **Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu - Miejski Zarząd Nieruchomości;
Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55**

Data opracowania:

2023-08-23

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych		
1	Element	Wymiana drzwi w mieszkaniach		
1.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		70	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	
			szt	70
1.2	KNNRW 3/311/4	Osadzenie elementów w murze z cegły, ościeżnice drewniane	szt	70
1.3	KNKRB 2/1003/4 (1)	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe	m ²	52
1.4	KNR 202/1018/4 (3)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, malowane 2-krotnie i szklone na budowie, 1-dzielne szklone, do 1,6 m ² , szyba, klamaka, szyld i zamek, listwa podłogowa	szt	42
1.5	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2,0 m ² wraz z progami	szt	28
1.6	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9+2*2,0+14*(0,8+2*2,2)+13*(0,8+2,2*2)+6*(0,8+2,0*2)+11*(0,8+2,0*2)+0,7+2,0*2+5*(0,7+2,0*2)+2*(0,7+2,0*2)+5*(0,7+2,0*2)+9*(0,7+2,0*2)+2*(0,6+2,0*2)+0,7+2*2,0	344,200000	
		RAZEM:	344,200000	
			m	344,20
1.7	KNR 401/206/4	Uzupełnienie wylewki betonowej w progu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		70	70,000000	
		RAZEM:	70,000000	
			szt	70
1.8	ORGB 202/2020/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30 cm, (grubość 3 mm) na tynku	m ²	344,20
1.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	344,20
1.10	KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km-materiały z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,9*2+14*0,8*2+13*0,8*2+6*0,8*2+11*0,8*2+0,7*2+5*0,7*2+0,7*2+5*0,7*2+9*0,7*2+2*0,6*2+0,7*2,0)*0,10	10,330000	
		RAZEM:	10,330000	
			m ³	10,33
1.11	KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, materiały z rozbiórki (dopuszcza się inną krotność ze względu na lokalizację składowiska)	m ³	10,33
		Krotność=9,00		
1.12	kalulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³	10,33