SYMBOL		Fa 20	
RODZAJ		FASADA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA III PIĘTRA	
SCHEMAT			
WYMIARY ELEMENTU	S	165	
	H	300+8	
ILOŚC SZT. RAZEM		1	

POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
RZUT
POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
308
300
8
58
142,5
5
142,5
5
POCHWYT ZEW. FI40mm
135
115
5 22 5
165

POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
upust powietrza okno otwierane automatycznie
z poziomu SSP - wg odrębnego opracowania
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
SZKŁO
308
300
8
58
142,5
5
142,5
5
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
135
103
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115

UWAGI :

- SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATORÓW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013
- KWATERY PRZEZIERNE – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=30MM, ZESTAW 6x15x8 MM
  szyba 1 – szkło hartowane ESG 6mm z powłoką wielofunkcyjną (ograniczającą konieczność stosowania oświetlenia do minimum oraz charakteryzującą się doskonałą ochroną przeciwsłoneczną i termoizolacyjnością) na stronie
  dystans/gaz – argon 90% + powietrze 10%
  szyba 2 – partie dolne gdzie parapet jest niższy niż 85cm – szyba klejona VSG 44.2 ze specjalną powłoką antykondensacyjną; partie górne – szyba float 6mm ze specjalną powłoką antykondensacyjną
  Przenikalność cieplna U=0,9 W/m2K, Przepuszczalnośc energii promieniowania EN-410 g ≈ 34%, Transmisja światła widzialnego 62%, Odbicie na zewnątrz 15%
- KWATERY NIEPRZEZIERNE – JAK WYŻEJ + MALOWANIE EMALITEM W KOLORZE RAL 7032 SZYBY 2 W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNIE ZBLIŻONEGO EFEKTU WIZUALNEGO DO SZYB PRZEZIERNYCH
  ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- KWATERY OGNIOODPORNE – szyba 1 jak w kwaterach przeziernych/16ar/Specjalna szyba w kl. EI60 lub kl. EI120
- FASADY WYPOSAŻONE W FARTUCHY EPDM WEWNĘTRZNY + ZEWNĘTRZNY ORAZ PARAPETY – ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, – WEWNĘTRZNY Z PŁYTY WIÓROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE ŚLUSA
- OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAŻDEGO ZAMKA);
- DRZWI WEJŚCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT, DWA ZAMKI I SAMOZAMYKACZ,

- DRZWI ROZSUWANE – PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELÓW EWAKUACJI;ICH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAĆ:
  1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA,
  2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIĘCIE I POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W
- NAROŻNIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE Z BLACHY AL. – WYKONAĆ Z PAKIETU – BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEŃ MIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10CM
- ZAZNACZONE FASADY WYPOSAŻYĆ W SYSTEMOWE, ZEWNĘTRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJU 50x100mm W KOLORZE RAL 7013, WPINANE W FASADĘ.
- W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADĘ WYPOSAŻYĆ W POCHWYTY ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, OKRĄGŁE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7013, MOCOWANE DO ZEWNĘTRZNYCH LISTEW FASADY.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

Fa 21

FASADA WSCHODNIA III PIĘTRA


POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
RZUT
POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
SZKŁO
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
5
115
513
2899

upust powietrza okno otwierane automatycznie
z poziomu SSP - wg odrębnego opracowania

2899

300+8

1

drugiej w kolorze ciepłym szarym

RKI, GRUBOŚCI 38mm Z ZAOKRĄGLONYMI BRZEGAMI

PRZYPADKU AWARII DRZWI.
+ BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013

FASADA


POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm


WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
308
300
142,5
5
142,5
5
8
58
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
SZKŁO
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
6
5
49
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5
115
5

- SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATORÓW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013
- KWATERY PRZEZIERNE – SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=30MM, ZESTAW 6x15x8 MM

  szyba 1 – szkło hartowane ESG 6mm z powłoką wielofunkcyjną (ograniczającą konieczność stosowania oświetlenia do minimum oraz charakteryzującą się doskonałą ochroną przeciwsłoneczną i termoizolacyjnością) na stronie drugiej w kolorze ciepłym szarym
  dystans/gaz – argon 90% + powietrze 10%
  szyba 2 – partie dolne gdzie parapet jest niższy niż 85cm – szyba klejona VSG 44.2 ze specjalną powłoką antykondensacyjną; partie górne – szyba float 6mm ze specjalną powłoką antykondensacyjną
  Przenikalność cieplna U=0,9 W/m2K, Przepuszczalnośc energii promieniowania EN-410 g ≈ 34%, Transmisja światła widzialnego 62%, Odbicie na zewnątrz 15%
- KWATERY NIEPRZEZIERNE – JAK WYŻEJ + MALOWANIE EMALITEM W KOLORZE RAL 7032 SZYBY 2 W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNIE ZBLIŻONEGO EFEKTU WIZUALNEGO DO SZYB PRZEZIERNYCH ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- KWATERY OGNIOODPORNE – szyba 1 jak w kwaterach przeziernych/16ar/Specjalna szyba w kl. EI60 lub kl. EI120
- FASADY WYPOSAŻONE W FARTUCHY EPDM WEWNĘTRZNY + ZEWNĘTRZNY ORAZ PARAPETY – ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, – WEWNĘTRZNY Z PŁYTY WIÓROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE ŚLUSARKI, GRUBOŚCI 38mm Z ZAOKRĄGLONYMI BRZEGAMI
- OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAŻDEGO ZAMKA);
- DRZWI WEJŚCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT, DWA ZAMKI I SAMOZAMYKACZ,

- DRZWI ROZSUWANE – PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELÓW EWAKUACJI;ICH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAĆ:
  1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA,
  2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIĘCIE I POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W PRZYPADKU AWARII DRZWI.
- NAROŻNIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE Z BLACHY AL. – WYKONAĆ Z PAKIETU – BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEŃ MIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- ZAZNACZONE FASADY WYPOSAŻYĆ W SYSTEMOWE, ZEWNĘTRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJU 50x100mm W KOLORZE RAL 7013, WPINANE W FASADĘ.
- W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADĘ WYPOSAŻYĆ W POCHWYTY ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, OKRĄGŁE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7013, MOCOWANE DO ZEWNĘTRZNYCH LISTEW FASADY.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

Fa 22

POŁUDNIOWA III PIĘTRA


POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
m DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
RZUT
POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
SZKŁO
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 115 5 103 5 13
3906

3906

300+8

1


SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
308
300
8
5
142,5
5
142,5
5
SZKŁO
POCHWYT ZEW. FI40mm
13
5
103
115

- SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATORÓW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013
- KWATERY PRZEZIERNE - SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJNE, GR=30MM, ZESTAW 6x15x8 MM

szyba 1 - szkło hartowane ESG 6mm z powłoką wielofunkcyjną (ograniczającą konieczność stosowania oświetlenia do minimum oraz charakteryzującą się doskonałą ochroną przeciwsłoneczną i termoizolacyjnością) na stronie drugiej w kolorze ciepłym szarym
dystans/gaz - argon 90% + powietrze 10%
szyba 2 - partie dolne gdzie parapet jest niższy niż 85cm - szyba klejona VSG 44.2 ze specjalną powłoką antykondensacyjną; partie górne - szyba float 6mm ze specjalną powłoką antykondensacyjną
Przenikalność cieplna U=0,9 W/m2K, Przepuszczalnośc energii promieniowania EN-410 g ≈ 34%, Transmisja światła widzialnego 62%, Odbicie na zewnątrz 15%

- KWATERY NIEPRZEZIERNE - JAK WYŻEJ + MALOWANIE EMALITEM W KOLORZE RAL 7032 SZYBY 2 W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNIE ZBLIŻONEGO EFEKTU WIZUALNEGO DO SZYB PRZEZIERNYCH
  ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- KWATERY OGNIOODPORNE - szyba 1 jak w kwaterach przeziernych/16ar/Specjalna szyba w kl. EI60 lub kl. EI120
- FASADY WYPOSAŻONE W FARTUCHY EPDM WEWNĘTRZNY + ZEWNĘTRZNY ORAZ PARAPETY - ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, - WEWNĘTRZNY Z PŁYTY WIÓROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE ŚLUSARKI, GRUBOŚCI 38mm Z ZAOKRĄGLONYMI BRZEGAMI
- OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ WYPOSAŻONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAŻDEGO ZAMKA);
- DRZWI WEJŚCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT, DWA ZAMKI I SAMOZAMYKACZ,

- DRZWI ROZSUWANE - PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELÓW EWAKUACJI;ICH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAĆ:
  1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA,
  2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIĘCIE I POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W PRZYPADKU AWARII DRZWI.
- NAROŻNIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE Z BLACHY AL. - WYKONAĆ Z PAKIETU - BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEŃ MIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNĄTRZ NA KOLOR RL7013
- ZAZNACZONE FASADY WYPOSAŻYĆ W SYSTEMOWE, ZEWNĘTRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJU 50x100mm W KOLORZE RAL 7013, WPINANE W FASADĘ.
- W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADĘ WYPOSAŻYĆ W POCHWYTY ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, OKRĄGŁE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7013, MOCOWANE DO ZEWNĘTRZNYCH LISTEW FASADY.

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

Fa 23

FASADA POŁUDNIOWO–ZACHODNIA III PIĘTRA


50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ.
RZUT
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
SZKŁO
POCHWYT ZEW. FI40mm
5
115
4386

4386

300+8

1

Fa 24

FASADA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA III PIĘTRA


3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE
POCHWYT ZEW. FI40mm
RZUT
POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
SZKŁO
308
300
8
5
142,5
5
142,5
5
POCHWYT ZEW. FI40mm
115
5
49
56
42

1372

300+8

1


POCHWYT ZEW. FI40mm
SYSTEMOWE LISTWY ALUMINIOWE 50x100mm DŁ. 3000mm WPINANE W FASADE


WYPEŁNIE WEŁNĄ MINERALNĄ
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
SZKŁO
PANEL NAROŻNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ
POCHWYT ZEW. FI40mm
5
115
5
115
5
102
5
13

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
2. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach
5. Ostateczne decyzje kolorystyczne po wykonaniu na budowie próbek w/w kolorów farb /dot. ścian/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
J.P.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 74, 60-401 Poznań
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJEKT
JACEK PODYMA

INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT ZESTAWIENIE FASAD
FA20 - FA24

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/39/2011

DATA 04.2017	REWIZJA	NR RYSUNKU
SKALA 1:50		Z3/4