


Elementy zaznaczone w kolorze szarym są istniejące




UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:		Opis		Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia							
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE				Indeks	Data	Rys. Nr R00	
				00	10.2023	P 07.253/15_A23	
				Faza PB	Skala 1:50	VE 2 1.00	
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY PRZEKRÓJ A-A INST. WENTYLACJI			Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
		Projektował:	mgr inż. Dariusz Olczyk	Ł0D/0176/P00S/04	spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanałizacyjnych	10.2023	
		Opracował:	mgr inż. Robert Rajkowski	–	–	10.2023	
		Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kaczyński	MAZ/0326/PW0S/14	spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanałizacyjnych	10.2023	

LEGENDA:

- | | |
|----------|---|
| CS-01 | - Czerpnia ścienna ze st. ocynk. 500x250mm typ ST-JWN |
| KŻ-01 | - Kratka żaluzjowa z tw. sztucznego 500x250mm typ 2xPER-W 250 |
| VE-1.01 | - Wentylator kanałowy 600x348mm typ IBF/4-355 |
| VE-1.02 | - Wentylator kanałowy 600x348mm typ IBF/4-355 |
| KR-01,03 | - Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna ze st. ocynk. dla VE-1.01, 1.02 |
| KR-02 | - Wyrzutnia ścienna ze st. ocynk. 640x388 dla VE-1.01 |
| PD-04 | - Podstawa dachowa kołowa ze st. ocynk. typ B/III Ø160 |
| WY-03 | - Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze st. ocynk. Ø160 |
| KR-06,07 | - Kratka wentylacyjna ocynkowana 500x500 z żaluzją ręczną - żaluzje ręczne schowane wewnątrz kanału |
| CN-01 | - Czerpnia nadziemna z blachy stalowej ocynkowanej Aef=0,21m ² |
| PR-1.01 | - Przepustnica kanałowa 600x348mm |
| KA-02 | - Kanał wentylacyjny ze st. ocynk. 700x490mm dł. 390mm |
| PR-1.01 | - Przepustnica kanałowa 600x348mm |



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»**BUDEX**« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28