

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa chodnika wzdłuż ulicy Brzechwy w Barczewie.

Adres: Brzechwy
11-010 Barczewo

Kody CPV: 45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

Inwestor: Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Wykonawca: KB Projekt Bartosz Kikul
Żołnierska 45
10-450 Olsztyn

Sporządził: Bartosz Kikul
Sprawdził:
Data opracowania: 28.10.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY DROGOWE 0			
1.1	D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE 0			
1.1.1		Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 1	rycz ałt rycz ałt	1	1
1.1.2		Wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji 1	rycz ałt rycz ałt	1	1
1.2	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0			
1.3	D-01.01.01	ROBOTY POMIAROWE 0			
1.3.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,101	km km	0,101	0,101
1.4	D-01.02.01; D.01.02.02; D-01.02.04	USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0			
1.4.1	BCD D-01.02.02.13.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 30 cm, 52	m3 m3	52,0	52,0
1.4.2	BCD D-01.02.01.11.03	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni. 7	szt. szt.	7	7
1.4.3	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 34	m2 m2	34,0	34,0
1.4.4	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 30	m m	30,0	30,0
1.5	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE 0			
1.5.1	D-02.01.01	WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 0			
1.5.1.1	BCD D-02.01.01.12.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 96	m3 m3	96,0	96,0
1.5.2	D-02.03.01	NASYPY 0			
1.5.2.1	BCD D-02.03.01.12.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 2	m3 m3	2,0	2,0
1.6	D-04.00.00; D-04.01.01	PODBUDOWY 0			
1.6.1	D-04.02.02	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOOCHRONNE I PODSYPKI 0			
1.6.1.1	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR pow. 20%, grubość warstwy 15 cm 158	m2 m2	158,0	158,0
1.6.1.2	BCD D-04.02.02.12.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR pow. 25%, grubość warstwy 25 cm 38	m2 m2	38,0	38,0
1.6.2	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE 0			
1.6.2.1	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		155,0

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		155	m2	155,0	
1.6.2.2	BCD D-04.04.02.25.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 36	m2 m2	 36,0	36,0
1.7	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE 0			
1.7.1	D-05.03.23,	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE 0			
1.7.1.1	BCD D-05.03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdu) 36	m2 m2	 36,0	36,0
1.8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0			
1.8.1	D-06.01.01	SKARPY, ROWY I ŚCIEŻKI 0			
1.8.1.1	BCD D-06.01.01.22.01	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1,5 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) 97	m2 m2	 97,0	97,0
1.9	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC 0			
1.9.1	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI 0			
1.9.1.1	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 83	m m	 83,0	83,0
1.9.1.2	BCD D-08.01.01.14.02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 20	m m	 20,0	20,0
1.9.1.3	BCD D-08.01.01.13.02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 34	m m	 34,0	34,0
1.9.2	D-08.02.01	CHODNIKI 0			
1.9.2.1	BCD D-08.02.02.11.04	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 155	m2 m2	 155,0	155,0
1.9.3	D-08.03.01	OBRZEŻA 0			
1.9.3.1	BCD D-08.03.01.12.06	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową 92	m m	 92,0	92,0