









godło mapy : 6.123.27.21.4.1, 6.123.27.21.4.2, 6.123.27.21.4.3
6.123.27.21.4.4, 6.122.27.01.2.1



Id. zgl. : G.6642.87.2022
Jastrzębie-Zdrój, 28.04.2022r.

LEGENDA	
	proj. elektroenergetyczna linia napowietrzna AsXSn 2x25mm ²
	proj. słup z zabudowaną oprawą oświetleniową
	proj. słup żelbetowy wirowany
	istniejący słup żelbetowy z zabudowaną oprawą ośw.
	numer projektowanego słupa żelbetowego, funkcja i rodzaj
	uziemiaenie, zgodne z podaną wartością rezystancji
	ogranicznik przepięć

UWAGI	<p>- Zasilenie oświetlenia wyprowadzić z istniejącego słupa żelbetonowego Ø 20,5x10 zlokalizowanego przy ul. Stawowej</p> <p>- W celu wykończenia zasilania na istn. słupie zabudować napowietrzny rozłącznik bezp. jednofaz.</p> <p>- Oprawy ledowe oświetlenia ulicznego zabudować na projektowanych słupach wirowanych żelbetonowych</p> <p>- Zasilanie opraw wykonać za pomocą przewodu elektroenergetycznego napowietrznego AsXSn 2x25mm²</p> <p>- Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczone do stosowania wydane przez uprawnione instytucje zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych</p>
--------------	--

<p>Powiadaczem, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac goosejnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oprac. techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac goosejnych</p>	<p>G.6642.87.2022</p>
<p>Organ służby goosejnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój</p>
<p>Wykonawca prac goosejnych</p>	<p>Tomasz Jasiński</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji</p>	<p>Protokół Weryfikacji G.6642.87.2022 z 2 i 26.2022r.</p>
<p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>Tomasz Jasiński nr upraw. 19173</p>

Jednostka projektowa :	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk	
	ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków REGON 365687441 e-mail pue.kramarczyk@gmail.com	kom. 692-432-262 NIP 639-177-91-42
Temat opracowania :	Budowa oświetlenia części ulicy Stawowej od nr 20 do nr 28 w Jastrzębie-Zdroju	
Lokalizacja:	Jastrzębie Zdrój, ul. Stawowa	
Investor:	Miasto Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie Zdrój	
Temat rysunku :	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Brana: Elektryczna, Faza projektu: PZT		Data: Czerwiec 2022
Projektant:	mgr inż. Rafał Kramarczyk ul. nr 8UK4748PW/C3/13 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Daniel Mazurek ul. nr 8UK4748PW/C3/13 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej	Podpis:
Skala: 1:500	Wzorkielna prawa autorskie zastrzeżona. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna: - ust. z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 22) z późn. zmianami (22.02.1994)	
		Rys. nr: E.02