



Witkowo, dnia 03.10.2023 r.

ITz.271.36.2023

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:
"Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"

- Pytanie 1. Proszę o podanie wymiarów i parametrów jakie mają spełnić lampy solarne na wszystkich odcinkach dróg?

Odp. 1 Oświetlenie należy wykonać jako hybrydowo-solarne zgodnie z WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

Specyfikacja dla lamp solarnych dla doświetlenia przejść dla pieszych:

Słup: wysokość 6 m, wysokość całkowita z panelami solarnymi i turbiną – do 7,5 mb, długość wysięgnika 1,5mb, grubość ścianki 4,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy, Fundament: betonowy prefabrykowany – tolerancja wymiarów + 10%

Źródło światła: oprawa soczewkowa skupiająca dla doświetlenia przejść dla pieszych, barwa światła biała zimna 6000 K, moc oprawy LED 54W, 5400 lumenów, kąt rozproszenia wiązki światła 60 stopni, wodoszczelność IP67,

Turbina wiatrowa: min. 90 W

Panel fotowoltaiczny: min. 1 x 200 W

Akumulator żelowy: o pojemności 80 Ah lub większy, montowany na słupie w hermetycznej obudowie,

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM z komunikacją wi-fi z drugą lampą, montowany w hermetycznej obudowie zainstalowanej na słupie,

Sposób włączania / wyłączenia: czujnik zmierzchowy,

Czas pracy lampy: min. do 15 godzin,



Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) min. 11 dni,

Układ zasilania: min. 12 V,

Warunki pracy dla całej lampy: od min. -25/+50 stopni C.

- Pytanie 2. Czy płyty betonowe 50x50x7 m z wypustkami mają być koloru żółtego (czy to chodzi o chłyki otrzegawawcze dla niewidomych?)

Odp. 2. Płytki betonowe 50x50x7cm mają być koloru żółtego. Tak chodzi o płytki do systemu fakturowania nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku.

- Pytanie 3. Występują w przedmiarach pobocza z betonu asfaltowego, proszę o sprecyzowanie rodzaju masy, np. odc I etap I poz 38 oraz idc I tap Iv.

Odp. 3 Beton asfaltowy AC11S dla ruchu KR2.

- Pytanie 4. Dotyczy wwartywi wiążacej proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj czy też AC16W ? dotyczy kilku pozycji w przedmiarach np. idc I etap II poz (.

Odp. 4 Tak jak podano w przedmiarach warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W.

- Pytanie 5. Proszę o sprecyzowanie jaki próg zwalniający ma zostać zamontowany z jakich materiałów i wymiary?

Odp. 5 Próg zwalniający wyspowy z tworzywa sztucznego o wym. 200x180 mm.

- Pytanie 6. Proszę o określenie rodzaju malowania w przedmiarach? czy we wszystkich cieńko/ lub grubowarstwowo ? kolor wszędzie biały?

Odp. 6 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe.

- Pytanie 7. Proszę o udostępnienie SST

Odp. 7 SST zostaną załączone.

- Pytanie 8. Dotyczyz odc I etap I - przebudowa hydrantu - proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków lub opisu jaki hydrant ma zostać przebudowany a jaki zamontowany. Proszę o rysunki jeśli są.



Odp. 8 Przebudowa hydrantu na podziemny – rozwiązanie standardowe.

- Pytanie 9. Pozycja dotycząca wywozu głazów - proszę o przesłanie wymiarów lub zdjęć jak duże są to głazy?

Odp. 9 Przed wykonaniem wyceny szacunkowej zadania zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie i oszacowania kosztów inwestycji. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wymiary głazów należy określić w terenie.

Pytanie 10. - dot. odc III etap I poz 1. Drzewa mają zostać przesadzone czy mają to być nowe nasadzenia. Proszę o udostępnienie wymiarów drzew ? czy wykonawcę obejmuje okres pielęgnacji ?

Odp. 10 Zgodnie z poz. 10 przedmiaru Odcinek III etap I chodnika należy przesadzić istniejące drzewa wg rys. nr 3.3 na teren gminy Witkowo w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Pytanie 11. - Odc III - etap I - proszę o określenie wymiarów/średnicy przepustu jaki ma zostać rozebrany / zamontowany ?

Odp. 11 Zgodnie z poz. 12 wymienić istniejące przepusty na nowe, średnice i rodzaj przepustu tożsamy z istniejącym. Min. śr. 300 mm, zalecane betonowe.

- Pytanie 12. - Na załączonych mapach opisane jest usunięcie kolizji - proszę o informacje czy takie występują? a jeśli są do usunięcia proszę o szczegóły. (nie widzę w przedmiarze pozycji dot. Usunięcia kolizji).

Odp. 12 Usunięcie kolizji z linią napowietrzną będzie po stronie inwestora.

- Pytanie 13

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie które pozycje w przedmiarach mają zostać wycenione do przetargu. Czy wszystkie pozycje z przedmiarów (czy koszty niekwalifikowane też). - Czy też tak jak w opisie SWZ, że wycenić zgodnie z opisem załączonym w SWZ, tylko że ten opis zawiera mniej pozycji niż w przedmiarach, np w przedmiarach są lampy, przepusty. Czy one też mają zostać wycenione (lub wszystkie pozycje w przedmiarze) czy też mają zostać wycenione wybrane pozycje z przedmiarów???



Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Zadanie: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"

Dokument: Specyfikacja Warunków Zamówienia

Nr zamówienia: ITz.271.36.2023

Rozumiem, że zgodnie z SWZ kosztorysy do przetargu nie są wymagane, więc proszę tylko o potwierdzenie, że nie trzeba ich załączać do dokumentacji przetargowej.

Odp. 13 Przedmiar robót został dostosowany do zakresu przewidzianego przez Zamawiającego do wykonania – należy wycenić wszystkie pozycje z przedmiarów. Kosztorysy należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy – zgodnie z zapisami rozdz. XVI pkt 13 SWZ.